


TABLICA ROZDZIELCZA TR




Tablica TR

P = 11,2 kW  
I = 17,0 A

obw. oświetlenia pom. nr 1.1 - 1.5  
obw. oświetlenia ewakuacyjnego pom. nr 1.5, komunikacja  
obw. gniazd DATA pom. nr 1.5

obw. zasilania podgrzewacza wody pom. nr 1.2  
obw. zasilania grzejników elektr. pom. nr 1.1, 1.2, 1.3  
obw. zasilania grzejnika elektr. pom. nr 1.5  
obw. zasilania grzejnika elektr. pom. nr 1.5  
obw. zasilania grzejnika elektr. pom. nr 1.5  
obw. gniazd 230 V (WC) pom. nr 1.2, 1.3  
obw. gniazd 230 V (ogólne) pom. nr 1.1  
obw. gniazd 230 V (ogólne) pom. nr 1.5

TABLICA TR



Wyposażenie tablicy TR

pole nr 1

1 x rozłącznik izolacyjny typu SB440  
3 x wyłącznik nadprądowy NCN102  
1 x lampka sygnalizacyjna typu SVN127  
1 x ogranicznik przepięć typu V25-B+C/4  
1 x wyłącznik różnicowo-nadpr. typu AD910B wyk. AC  
1 x wyłącznik różnicowo-nadpr. typu C10/0,03A wyk. A

pole nr 2

1 x wyłącznik różnicowy typu CD441J  
8 x wyłącznik nadprądowy typu NBN110

pole nr 3

rezerwa

UWAGA: Na wyposażenie tablicy jw. zastosowano aparaturę f-my HAGER

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <div><div></div><div>AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA<br/>ARCHITEKT DOROTA KRZYŻANOWSKA<br/>33-100 TARNÓW, UL. TUCHOWSKA 25 A<br/>tel./fax:(14) 626 80 90, 604 257 169, e-mail: archdk@wp.pl</div></div> |  |                             |
| OBIEKT:   | DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH DLA<br>CEŁÓW PŁACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO<br>W BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. SPYTKI 1A<br>NA DZIAŁCE NR 25/147 OBRĘB 0297 W TARNOWIE |                             |
| INWESTOR:   | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z OO<br>UL. WARYŃSKIEGO 9, 33-100 TARNÓW   |                             |
| FAZA:   | PROJEKT<br>BUDOWLANO-WYKONAWCZY  | BRANŻA:<br>ELEKTRYKA        |
| NAZWA<br>RYSUNKU:   | SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI<br>ELEKTRYCZNYCH-TABLICA TR  | SKALA:<br>_____             |
| OPRACOWAŁ:<br>NR UPRAWNIENI:  | inż. JERZY FLOREK<br>upr. bud. nr 97/KW/75<br>w specjalności instalacje elektryczne  | PODPIS:                     |
| SPRAWDZIŁ:<br>NR UPRAWNIENI:  | inż. LESZEK SŁOWIK<br>upr. bud. nr WD-NB-8346/118/81<br>w specjalności: instalacje elektryczne   | PODPIS:                     |
| DATA:   | KWIECIEŃ 2018r.  | NUMER RYS.:<br><div>2</div> |

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA  
AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ:  
PRZERYŚLOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB ODSTĄPIONY BEZ  
ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.