

Przedmiar robót - ul. Polna 11

1	Ściana szczytowa /udostępnienie rusztowanie do malowania "Muralu"/					
1	KNR 2-02W 1609-02-050 <i>Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne, o wysokości do 16 m</i>	krotność 1,00	obmiar 112,88 m2	met. Szczeg. koszt jedn.	wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3600	40,6368			
2	2791199-050 Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze	m2	0,0061	0,6886			
3	2791299-050 Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyj.	m2	0,0002	0,0226			
4	2600110-060 Bale iglaste obrzynane grub.50-100mm kl.II	m3	0,00011	0,0124			
5	2600611-060 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.II	m3	0,00013	0,0147			
6	2600621-060 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	m3	0,00018	0,0203			
7	1342199-033 Haki do muru	kg	0,0120	1,3546			
8	1122223-033 Drut stalowy okrągły miękki śred.3,0 mm	kg	0,0090	1,0159			
9	48300-148 Rusztowania ramowe	m-g	0,1020	11,5138			
10	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		60,12		1,50 %	

2	KNR 202 00-00-148 <i>/ szczyt / Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót. Wyliczenie czasu pracy rusztowania. Nakłady rzeczowe robocizny 376,00 rbg / 6,0 (skład zespołu roboczego) x 0,84 (*wsp. przestoju) = 74,60 mg</i>	krotność 1,00	obmiar 74,60 m-g	met. Szczeg. koszt jedn.	wartość	0
---	--	------------------	---------------------	-----------------------------	---------	---

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	854-148 Rusztowanie	m-g	0,1000	7,4600			

3	KNR 2-02U 1625-01-050 <i>Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych</i>	krotność 1,00	obmiar 112,88 m2	met. Szczeg. koszt jedn.	wartość	0
---	---	------------------	---------------------	-----------------------------	---------	---

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,0319	3,6009			
2	1564722299-050 Siatka z tworzyw sztucznych	m2	0,1405	15,8596			
3	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		72,40		1,50 %	

4	KNR 4-01W 0545-08-050 <i>podokienik + obróki oginiomórów z obu stron komina - Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku</i>	krotność 1,00	obmiar 4,65 m2	met. Szczeg. koszt jedn.	wartość	0
---	---	------------------	-------------------	-----------------------------	---------	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3000	1,3950			
5	<i>KNR 4-01W 0303-02-050 bez demontażu okna w ścianie szczytowej - Uzupelnienie ścianek z cegiel lub zamurowanie otworów w ściankach, o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszzone)</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 1,95 m2</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn. wartość</i>	<i>0</i>

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	2,6000	5,0700			
2	1800199-020 Cegły budowlane pełne	szt	48,6000	94,7700			
3	1700310-033 Cement portlandzki zwykły, bez dodat. "35"	kg	6,4000	12,4800			
4	1720299-033 Wapno suchogaszzone	kg	3,6000	7,0200			
5	1602099-060 Piasek do zapraw budowlanych	m3	0,0320	0,0624			
6	43211-148 Betonarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,0500	0,0975			
7	34312-148 Wyciąg jednomaszt.elekt.0.5 t	m-g	0,2600	0,5070			
8	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		144,99		1,50 %	
6	<i>Orgbud 924 0101-04-050 Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni: porowatej</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 112,88 m2</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn. wartość</i>	<i>0</i>

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1530	17,2706			
7	<i>Orgbud 924 0208-01-040 Montaż listw cokołowych - listwa startowa</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 12,00 m</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn. wartość</i>	<i>0</i>

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,2420	2,9040			
2	1358520-040 Listwa cokołowa aluminiowa w sys.ociepleń	m	1,0500	12,6000			
3	8990400-020 Kołki wstrzeliwane z nabojem	szt	2,6500	31,8000			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		105,89		1,50 %	
8	<i>Orgbud 924 0201-01-050 Przyklejenie płyt izolacyjnych styropianowych typu EPS 070-040 w systemie MultiTherm P, na ścianach: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM - gr. 14 cm</i>			krotność 1,00	<i>obmiar 112,88 m2</i>	<i>met. Szczeg. koszt jedn. wartość</i>	<i>0</i>

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,2300	138,8424			
2	1561020-050 Płyty styropianowe EPS 040-fasada	m2	1,0600	119,6528			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	4,6800	528,2784			

4	1478000-066 Piana poliuretanowa Prince Color Z 301 PU	dm3	0,1080	12,1910			
5	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0270	3,0478			
6	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0220	2,4834			
7	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		3 758,45		1,50 %	
9	<i>Orgbud 924 0210-01-050</i> <i>Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego 145 g/m2, na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach: zaprawą klej i zbrojącą Prince Color KAM</i>			krotność 1,00	obmiar 112,88 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,5230	59,0362			
2	3900632-050 Siatki z wł.szkl.podtynk.pon.100-200 g/m2	m2	1,1000	124,1680			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	3,6400	410,8832			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		798,74		1,50 %	
10	<i>Orgbud 924 0211-02-020</i> <i>Mocowanie płyt dyblami - kolkowanie do podłoża: z cegły</i>			krotność 1,00	obmiar 564,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,0650	36,6600			
2	1569700-020 Kołki do mocowania płyt styropianowych	szt	1,0300	580,9200			
3	88888888-147 Materiały pomocnicze 4,00 %	PLN		87,14		4,00 %	
11	<i>Orgbud 924 0211-04-050</i> <i>w parterze na wys. 2,0 m - Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki z włókna szklanego 145 g/m2: zaprawą klej i zbrojącą Prince Color KAM</i>			krotność 1,00	obmiar 24,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,5040	12,0960			
2	3900632-050 Siatki z wł.szkl.podtynk.pon.100-200 g/m2	m2	1,1000	26,4000			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	3,6500	87,6000			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		170,16		1,50 %	
12	<i>Orgbud 924 0208-02-040</i> <i>naroża ściany + komin + obramowanie wyczystek 2 szt - Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych: zaprawą klej i zbrojącą Prince Color KAM</i>			krotność 1,00	obmiar 24,50 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1880	4,6060			
2	1358330-040 Listwy narożnikowe alum.z siatką do tynków	m	1,0900	26,7050			

3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	0,6500	15,9250			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		70,36		1,50 %	
13	KNR 2-02U 0541-02-050 ogniomury spadek na połac / Wschód/ - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)			krotność 1,00	obmiar 3,10 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

LP	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,3500	4,1850			
2	1121999-050 Blacha stalowa powlekana, płaska	m2	1,2300	3,8130			
3	6802799-020 Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	17,2000	53,3200			
4	2380808-060 Zaprawa cementowa M 12	m3	0,0010	0,0031			
5	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0080	0,0248			
6	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		108,41		1,50 %	
14	KNR 5-08W 0110-03-040 ANALOGIA - odprowadzenie skroplin z wyczystek 2 szt (pod ociepleniem nad opaskę)- Rury winidurkowe układane n.t. gotowych uchwytych. Rura o średnicy do 37 mm			krotność 1,00	obmiar 3,20 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

LP	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1190	0,3808			
2	7580099-040 Rury winidurkowe	m	1,0400	3,3280			
3	7580499-020 Złączki	szt	0,4100	1,3120			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 %	PLN		30,56		2,50 %	
15	Orgbud 924 0302-01-050 ściana z cokołem - Wykonanie na ścianach tynku cienkowarstwowego z zaprawy akrylowej: Prince Color Multiputz ZA 1,5			krotność 1,00	obmiar 112,88 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

LP	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3900	44,0232			
2	2385130-033 Środek grunt.Prince Color Multigrund PGU	kg	0,2000	22,5760			
3	2380301-033 Tynk akryl.Prince Color Multiputz ZA 1,5	kg	2,1600	243,8208			
4	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0110	1,2417			
5	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0060	0,6773			
6	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		1 155,89		1,50 %	
16	BC-06 0604-01-050 antygraffiti wys. 2,5 m/ lakier bezbarwny poliuretanowy / - Malowanie dwukrotnie farbą hydrofobową GREINPLAST - FH wałkiem lub pędzlem podłoży - Tynk gładki i beton			krotność 1,00	obmiar 30,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1600	4,8000			
2	antygrafiti-066 . lakier poliuretanowy - antygrafiti	dm3	0,2300	6,9000			
3	30000-148 . Środek transportowy	m-g	0,0004	0,0120			
4	35312-148 . Wyciąg	m-g	0,0040	0,1200			
5	88888888-147 . Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		552,00		1,50 %	
17	KNR 202 00-00-148 / malowanie "muru" / Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót. Wylczenie czasu pracy rusztowania. Nakłady rzeczowe robocizny - 60dni x 24 godz. = 1440rg			krotność 1,00	obmiar 1 440,00 m-g	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	854-148 . Rusztowanie	m-g	0,1000	144,0000			
2	Ściana szczytowa wschodnia						
18	KNR 2-02W 1609-01-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie, o wysokości do 10 m			krotność 1,00	obmiar 103,09 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3360	34,6382			
2	2791199-050 . Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze	m2	0,0062	0,6392			
3	2791299-050 . Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyj.	m2	0,0002	0,0206			
4	2600110-060 . Bale iglaste obrzynane grub.50-100mm kl.II	m3	0,00018	0,0186			
5	2600611-060 . Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.II	m3	0,00013	0,0134			
6	2600621-060 . Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	m3	0,0003	0,0309			
7	1342199-033 . Haki do muru	kg	0,0120	1,2371			
8	1122223-033 . Drut stalowy okrągły miękki śred.3,0 mm	kg	0,0090	0,9278			
9	48300-148 . Rusztowania ramowe	m-g	0,0951	9,8039			
10	88888888-147 . Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		70,30		1,50 %	
19	KNR 202 00-00-148 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót. Wylczenie czasu pracy rusztowania. Nakłady rzeczowe robocizny 337,00 rbg / 6,0 (skład zespołu roboczego) x 0,84 (* wsp. przestoju) = 66,87 mg			krotność 1,00	obmiar 66,87 m-g	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	854-148 . Rusztowanie	m-g	0,1000	6,6870			

20	KNR 2-02U 1625-01-050 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	krotność 1,00	obmiar 103,09 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	---------------------	--	---

Składniki:

l.p.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,0319	3,2886			
2	1564722299-050 Siatka z tworzyw sztucznych	m2	0,1405	14,4841			
3	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		66,12		1,50 %	

21	KNR 4-01W 0545-08-050 obróbki oginiomórów z obu stron komina - Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	krotność 1,00	obmiar 4,42 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

l.p.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3000	1,3260			

22	Orgbud 924 0101-04-050 Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni: porowatej	krotność 1,00	obmiar 103,09 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	---------------------	--	---

Składniki:

l.p.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1530	15,7728			

23	Orgbud 924 0208-01-040 Montaż listw cokołowych - listwa startowa	krotność 1,00	obmiar 11,50 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

l.p.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,2420	2,7830			
2	1358520-040 Listwa cokołowa aluminiowa w sys. ociepleń	m	1,0500	12,0750			
3	8990400-020 Kolki wstrzeliwane z nabojem	szt	2,6500	30,4750			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		101,48		1,50 %	

24	Orgbud 924 0201-01-050 Przyklejenie płyt izolacyjnych styropianowych typu EPS 070-040 w systemie MultiTherm P, na ścianach: zaprawą klej. i zbrojącą Prince Color KAM - gr. 14 cm	krotność 1,00	obmiar 51,55 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

l.p.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,2300	63,4065			
2	1561020-050 Płyty styropianowe EPS 040-fasada	m2	1,0600	54,6430			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	4,6800	241,2540			
4	1478000-066 Piana poliuretanowa Prince Color Z 301 PU	dm3	0,1080	5,5674			
5	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0270	1,3919			
6	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0220	1,1341			

7	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		1 716,41		1,50 %	
25	Orgbud 924 0201-01-050 / LIKWIDACJA USKOKU/Przyklejenie płyt izolacyjnych styropianowych typu EPS 070-040 w systemie MultiTherm P, na ścianach: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM - gr. 12 cm			krotność 1,00	obmiar 51,55 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,2300	63,4065			
2	gr 12 cm-050 Płyty styropianowe EPS 040-fasada - gr. 12 cm	m2	1,0600	54,6430			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	4,6800	241,2540			
4	1478000-066 Piana poliuretanowa Prince Color Z 301 PU	dm3	0,1080	5,5674			
5	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0270	1,3919			
6	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0220	1,1341			
7	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		1 628,98		1,50 %	
26	Orgbud 924 0210-01-050 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego 145 g/m2, na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM			krotność 1,00	obmiar 103,09 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,5230	53,9161			
2	3900632-050 Siatki z wł.szkl.podtynk.pon.100-200 g/m2	m2	1,1000	113,3990			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	3,6400	375,2476			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		729,46		1,50 %	
27	Orgbud 924 0211-02-020 Mocowanie płyt dyblami - kolkowanie do podłoża: z cegły			krotność 1,00	obmiar 515,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,0650	33,4750			
2	1569700-020 Kółki do mocowania płyt styropianowych	szt	1,0300	530,4500			
3	88888888-147 Materiały pomocnicze 4,00 %	PLN		79,57		4,00 %	
28	Orgbud 924 0211-04-050 w parterze na wys. 2,0 m - Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki z włókna szklanego 145 g/m2: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM			krotność 1,00	obmiar 24,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,5040	12,0960			
2	3900632-050 Siatki z wł.szkl.podtynk.pon.100-200 g/m2	m2	1,1000	26,4000			

3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	3,6500	87,6000			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		170,16		1,50 %	
29	<i>Orgbud 924 0208-02-040 naroża ściany + komin - Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM</i>			krotność 1,00	obmiar 21,60 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1880	4,0608			
2	1358330-040 Listwy narożnikowe alum.z siatką do tynków	m	1,0900	23,5440			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	0,6500	14,0400			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		62,04		1,50 %	
30	<i>KNR 2-02U 0541-02-050 ogniomury spadek na połac / Wschód/ - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)</i>			krotność 1,00	obmiar 3,10 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,3500	4,1850			
2	1121999-050 Blacha stalowa powlekana.plaska	m2	1,2300	3,8130			
3	6802799-020 Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	17,2000	53,3200			
4	2380808-060 Zaprawa cementowa M 12	m3	0,0010	0,0031			
5	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0080	0,0248			
6	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		108,41		1,50 %	
31	<i>Orgbud 924 0302-01-050 ściana z cokołem - Wykonanie na ścianach tynku cienkowarstwowego z zaprawy akrylowej: Prince Color Multiputz ZA 1,5</i>			krotność 1,00	obmiar 103,09 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3900	40,2051			
2	2385130-033 Środek grunt.Prince Color Multigrund PGU	kg	0,2000	20,6180			
3	2380301-033 Tynk akryl.Prince Color Multiputz ZA 1,5	kg	2,1600	222,6744			
4	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0110	1,1340			
5	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0060	0,6185			
6	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		1 055,64		1,50 %	
32	<i>BC-06 0604-01-050 antygraffiti wys. 2,5 m/ lakier bezbarwny poliuretanowy / - Malowanie dwukrotnie farbą hydrofobową GREINPLAST - FH walkiem lub pędzlem podłoży - Tynk gładki i beton</i>			krotność 1,00	obmiar 27,80 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1600	4,4480			
2	antygrafiti-066 . lakier poliuretanowy - antygrafiti	dm3	0,2300	6,3940			
3	30000-148 . Środek transportowy	m-g	0,0004	0,0111			
4	35312-148 . Wyciąg	m-g	0,0040	0,1112			
5	88888888-147 . Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		511,52		1,50 %	

3	2 szt - Czapa kominowa z poszerzeniem od strony docieplenia gr. 14 cm i kapinos						
----------	--	--	--	--	--	--	--

33	<i>KNR 4-01W 1216-01-050</i> <i>Zabezpieczenie folią polaci dachowej- blacha</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 13,00 m2	<i>met. Szczeg.</i> <i>koszt jedn.</i>	<i>wartość</i> 0
----	---	--	--	------------------	---------------------------	---	---------------------

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,0570	0,7410			
2	1560300-050 . Folia polietylenowa	m2	0,3570	4,6410			
3	88888888-147 . Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		4,64		2,00 %	

34	<i>KNR 4-01W 0433-03-020</i> <i>Wykonanie rusztowania przy kominach o wysokości do 2 m i obwodzie ponad 5 m</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 2,00 szt	<i>met. Szczeg.</i> <i>koszt jedn.</i>	<i>wartość</i> 0
----	--	--	--	------------------	---------------------------	---	---------------------

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	9,0900	18,1800			
2	3950010-060 . Drewno na stemple okrągłe iglaste korowane	m3	0,0750	0,1500			
3	2600221-060 . Bale igl.obrznyn.wym.50-100 mm 2,4-6,3m,III	m3	0,0640	0,1280			
4	2600621-060 . Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	m3	0,0340	0,0680			
5	1332000-033 . Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	1,1600	2,3200			
6	1341299-033 . Klamry ciesielskie	kg	2,2800	4,5600			
7	88888888-147 . Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		236,14		2,00 %	

35	<i>KNR 4-01W 0434-03-050</i> <i>Wykonanie pomostów pochyłych na dachu</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 27,00 m2	<i>met. Szczeg.</i> <i>koszt jedn.</i>	<i>wartość</i> 0
----	--	--	--	------------------	---------------------------	---	---------------------

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,4300	38,6100			
2	2600721-060 . Deski igl.obrznyn.wymiar.gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,0020	0,0540			
3	2600120-060 . Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III	m3	0,0030	0,0810			
4	2601412-060 . Listwy iłaty igl.wymiar.dł.2,4-6,5m,kl.II	m3	0,0010	0,0270			

5	1332000-033 . Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	0,1200	3,2400			
6	88888888-147 . Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		146,07		2,00 %	
36	<i>KNR 4-01W 0212-07-050</i> <i>Rozbiórka betonowych czapek kominowych -1 szt</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 5,98 m2	<i>met. Szczeg.</i> <i>koszt jedn.</i>	0
						<i>wartość</i>	

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,4200	8,4916			
37	<i>KNR 4-01W 0310-01-060</i> <i>Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3,przy użyciu zaprawy z wapnem suchogaszonym - 1 - na warstwa pod czapkę</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 0,36 m3	<i>met. Szczeg.</i> <i>koszt jedn.</i>	0
						<i>wartość</i>	

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	20,1000	7,2360			
2	1800199-020 . Cegły budowlane pełne	szt	392,0000	141,1200			
3	1700312-033 . Cement portlandzki zwykły b/dodat.35 work.	kg	45,5000	16,3800			
4	1602099-060 . Piasek do zapraw budowlanych	m3	0,2400	0,0864			
5	1720299-033 . Wapno suchogaszone	kg	25,6000	9,2160			
6	43211-148 . Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,3300	0,1188			
7	34312-148 . Wyciąg jednomaszt.elekt.0.5 t	m-g	3,2500	1,1700			
8	88888888-147 . Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		213,90		1,50 %	
38	<i>KNR 4-01W 0201-10-040</i> <i>Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 22,60 m	<i>met. Szczeg.</i> <i>koszt jedn.</i>	0
						<i>wartość</i>	

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,5000	11,3000			
2	2600621-060 . Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	m3	0,0030	0,0678			
3	1332000-033 . Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	0,0700	1,5820			
4	88888888-147 . Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		63,17		2,00 %	
39	<i>KNR 4-01W 0201-12-040</i> <i>Listwy dla zachowania bruzd w betonie</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 22,60 m	<i>met. Szczeg.</i> <i>koszt jedn.</i>	0
						<i>wartość</i>	

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,0600	1,3560			
2	1332000-033 . Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	0,0800	1,8080			
3	2601410-060 . Listwy i łaty igl.wymiar.76x100 mm kl.II	m3	0,0020	0,0452			
4	88888888-147 . Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		47,46		2,00 %	

40	<i>KNR 4-01W 0202-01-033</i> <i>Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6 mm</i>	krotność 1,00	obmiar 17,80 kg	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1000	1,7800			
2	1101399-033 Pręty stal.do zbrojenia betonu okr.gładkie	kg	1,0020	17,8356			
3	1122299-033 Drut stalowy okrągły miękki	kg	0,0250	0,4450			
4	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		70,45		2,00 %	

41	<i>KNR 4-01W 0203-13-050</i> <i>Czapki kominowe z kapinosem / uwzględnic gr.3 cm styropianu na pozostałych ścianach kominów i kapinos/ -</i> <i>Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego - POCHYLENIE NA POŁAĆ DACHU / wschód/</i>	krotność 1,00	obmiar 6,86 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,3000	8,9180			
2	2370699-060 Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,0700	0,4802			
3	34312-148 Wyciąg jednomaszt.elekt.0.5 t	m-g	0,1500	1,0290			
4	8888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		115,25		2,00 %	

42	<i>KNR 00-17 2610-02-050</i> <i>Ściany kominów / styropian gr 3 cm/ -Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT35</i>	krotność 1,00	obmiar 46,08 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	3,2224	148,4882			
2	1412370-066 Preparat przeciwrzyb.do podłoży min.CT99	dm3	0,1000	4,6080			
3	1552326-066 Preparat wzmacniający podłoże CT 17	dm3	0,2000	9,2160			
4	1554105-033 Zaprawa klejowa-sucha miesz. CERESIT CT 85	kg	11,0250	508,0320			
5	1562631-060 Płyty styropianowe grubości 3 cm	m3	0,0324	1,4930			
6	8990498-020 Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	4,1600	191,6928			
7	3900630-050 Siatka z włókna szklanego	m2	1,1350	52,3008			
8	1552399-066 Farba gruntująca	dm3	0,3000	13,8240			
9	2350060-033 Sucha mieszanka tynkarska CERESIT CT 35	kg	4,0000	184,3200			
10	35111-148 Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0073	0,3364			
11	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0264	1,2165			

43	KNR 4-04I 0901-05-040 Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny	krotność 1,00	obmiar 26,00 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,8400	21,8400			
2	1330400-033 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	0,5100	13,2600			
3	2600104-060 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III	m3	0,0020	0,0520			
4	2600622-060 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III	m3	0,0170	0,4420			
5	88888888-147 Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		409,11		0,50 %	

44	KNR 4-04I 0901-06-040 Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny	krotność 1,00	obmiar 26,00 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,2700	7,0200			

45	KNR 4-04I 0901-07-040 Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny	krotność 1,00	obmiar 26,00 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3300	8,5800			

46	KNR 202 00-00-148 2 szt Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót. Wylczenie czasu pracy rusztowania. Nakłady rzeczowe robocizny 286 rbg / 6 (skład zespołu roboczego) x 0,84 (*wsp. przestoju) = 45,63 mg	krotność 1,00	obmiar 56,74 m-g	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	---------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	854-148 Rusztowanie	m-g	0,1000	5,6740			

47	KNR 4-01W 0109-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	krotność 1,00	obmiar 0,40 m3	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,3900	0,5560			
2	39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0t(1)	m-g	0,7200	0,2880			

48	KNR 4-01W 0109-10-060 Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - kr. = 9,0	krotność 9,00	obmiar 0,40 m3	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0t(1)	m-g	0,0200	0,0720			

49	BC-04 0220-02-050 1 szt - Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - system farb betonowych - gruntowanie powierzchni betonowych poziomych i pionowych chłonnych ANALOGIA	krotność 1,00	obmiar 7,10 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1800	1,2780			
2	gr-066 Grunt - sztywna powłoka ochronna	dm3	0,1000	0,7100			
3	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,00 %	PLN		10,30		1,00 %	

50	BC-04 0220-05-050 1 szt - Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - system farb LAKMA - naniesienie powłoki ochronnej na powierzchnie betonowe poziome i pionowe ANALOGIA	krotność 1,00	obmiar 7,10 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,2700	1,9170			
2	fb-066 farba Akrylobet	dm3	0,2500	1,7750			
3	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,00 %	PLN		30,46		1,00 %	

4	Ściana frontowa
----------	------------------------

51	KNR 5-08W 0701-01-020 ANALOGIA - demontaż i ponowny montaż anten satelitarnych - Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych o ciężarze do 1 kg na ścianie, jedno mocowanie	krotność 1,00	obmiar 2,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,0735	0,1470			

52	KNR 4-01W 0353-15-020 Demontaż wsporników suszarki zaokiennej - Wykucie z muru wsporników stalowych	krotność 1,00	obmiar 2,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1900	0,3800			

53	KNR 7-08E 0807-01-020 H2O demontaż i ponowny montaż - Tabliczka informacyjna	krotność 1,00	obmiar 1,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1530	0,1530			

54	KNR 7-08E 0807-01-020 "Polna 11" demontaż i ponowny montaż - Tabliczka informacyjna	krotność 1,00	obmiar 1,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1530	0,1530			
55	<i>Orgbud 924 0101-01-050 drzwi wejściowe - Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie folii</i>			krotność 1,00	obmiar 2,50 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,0840	0,2100			
2	1560300-050 Folie polietylenowe budowlane osłonowe	m2	1,2300	3,0750			
3	88888888-147 Materiały pomocnicze 6,00 %	PLN		4,61		6,00 %	
56	<i>Orgbud 924 0101-05-050 mycie daszku - Zmycie mechaniczne podłoża</i>			krotność 1,00	obmiar 2,75 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1340	0,3685			
2	77131-148 Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20Mpa(1)	m-g	0,0890	0,2448			
57	<i>KNR 4-01W 1112-01-050 okno okrągłe klatki z naklejonym szprosem pionowym ANALOGIA - Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych o powierzchni do 2 m2,na uszczelki i listwy</i>			krotność 1,00	obmiar 1,13 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,8400	2,0792			
2	2411999-050 Szyby zespolone jednokomorowe	m2	1,0000	1,1300			
3	1570599-040 Uszczelki gumowe wytłacz.o profilach rozw.	m	4,7800	5,4014			
58	<i>KNR 2-02W 1609-02-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne przysięenne,o wysokości do 16 m</i>			krotność 1,00	obmiar 118,09 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3600	42,5124			
2	2791199-050 Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze	m2	0,0061	0,7203			
3	2791299-050 Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyj.	m2	0,0002	0,0236			
4	2600110-060 Bale iglaste obrzynane grub.50-100mm kl.II	m3	0,00011	0,0130			
5	2600611-060 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.II	m3	0,00013	0,0154			

6	2600621-060 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	m3	0,00018	0,0213			
7	1342199-033 Haki do muru	kg	0,0120	1,4171			
8	1122223-033 Drut stalowy okrągły miękki śred.3,0 mm	kg	0,0090	1,0628			
9	48300-148 Rusztowania ramowe	m-g	0,1020	12,0452			
10	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		62,89		1,50 %	
59	<i>KNR 202 00-00-148 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót. Wyliczenie czasu pracy rusztowania. Nakłady rzeczowe robocizny 345,27 rbg / 6,0 (skład zespołu roboczego) x 0,84 (* wsp. przestoju) = 68,51 mg</i>			krotność 1,00	obmiar 68,51 m-g	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

LP	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	854-148 Rusztowanie	m-g	0,1000	6,8510			
60	<i>KNR 2-02U 1625-01-050 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych</i>			krotność 1,00	obmiar 118,09 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

LP	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,0319	3,7671			
2	1564722299-050 Siatka z tworzyw sztucznych	m2	0,1405	16,5916			
3	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		75,74		1,50 %	
61	<i>KNR 4-01W 0545-08-050 podokieniki + obróbka cokołu - Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku</i>			krotność 1,00	obmiar 5,30 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

LP	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3000	1,5900			
62	<i>Orgbud 924 0101-04-050 Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni: porowatej</i>			krotność 1,00	obmiar 118,09 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

LP	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1530	18,0678			
63	<i>Orgbud 924 0102-04-050 Spadki pod podokienniki - Uzupelnienie ubytków w tynku o powierzchni w jed nym miejscu pon.0,5 m2,przy grub.tynku 1,5-2,5 cm, zaprawą: tynkarską cem-wap. Prince Color HK-01</i>			krotność 1,00	obmiar 4,41 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

LP	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,7420	3,2722			
2	2380100-033 Zaprawa tynk.cem-wap.Prince Color HK-01	kg	42,5000	187,4250			

3	34000-148 . Wyciąg	m-g	0,0450	0,1985			
4	39000-148 . Środek transportowy (1)	m-g	0,0290	0,1279			
5	88888888-147 . Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		187,43		1,50 %	
64	<i>Orgbud 924 0208-01-040 Montaż listw cokołowych - listwa startowa</i>			krotność 1,00	obmiar 12,53 m	met. Szczeg. koszt jedn.	0
						wartość	

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,2420	3,0323			
2	1358520-040 . Listwa cokołowa aluminiowa w sys. ociepleń	m	1,0500	13,1565			
3	8990400-020 . Kołki wstrzeliwane z nabojem	szt	2,6500	33,2045			
4	88888888-147 . Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		110,56		1,50 %	
65	<i>Orgbud 924 0201-01-050 Cokół 7 - 8 cm - Przyklejenie płyt izolacyjnych styropianowych typu EPS 070-040 w systemie MultiTherm P, na ścianach: zaprawą klej i zbrojącą Prince Color KAM</i>			krotność 1,00	obmiar 15,41 m2	met. Szczeg. koszt jedn.	0
						wartość	

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,2300	18,9543			
2	1561017-050 . Płyty styropianowe samogasnące FS gr. 80mm	m2	1,0600	16,3346			
3	1554100-033 . Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	4,6800	72,1188			
4	1478000-066 . Piana poliuretanowa Prince Color Z 301 PU	dm3	0,1080	1,6643			
5	34000-148 . Wyciąg	m-g	0,0270	0,4161			
6	39000-148 . Środek transportowy (1)	m-g	0,0220	0,3390			
7	88888888-147 . Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		307,93		1,50 %	
66	<i>Orgbud 924 0201-01-050 Ściana 14 cm - Przyklejenie płyt izolacyjnych styropianowych typu EPS 070-040 w systemie MultiTherm P, na ścianach: zaprawą klej i zbrojącą Prince Color KAM - gr. 14 cm</i>			krotność 1,00	obmiar 81,92 m2	met. Szczeg. koszt jedn.	0
						wartość	

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,2300	100,7616			
2	1561020-050 . Płyty styropianowe EPS 040-fasada	m2	1,0600	86,8352			
3	1554100-033 . Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	4,6800	383,3856			
4	1478000-066 . Piana poliuretanowa Prince Color Z 301 PU	dm3	0,1080	8,8474			
5	34000-148 . Wyciąg	m-g	0,0270	2,2118			
6	39000-148 . Środek transportowy (1)	m-g	0,0220	1,8022			
7	88888888-147 . Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		2 727,61		1,50 %	

67	<i>Orgbud 924 0201-05-050</i> <i>okna + okno klatki schodowej gr. 2 -3 cm - Przyklejenie płyt izolacyjnych styropianowych typu EPS 070-040 w systemie MultiTherm P, na ościeżach o szerokości ponad 15 cm: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM</i>	krotność 1,00	obmiar 11,26 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,3700	15,4262			
2	1561012-050 Płyty styropianowe samogasnące FS gr. 30mm	m2	1,1200	12,6112			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	5,2300	58,8898			
4	1478000-066 Piana poliuretanowa Prince Color Z 301 PU	dm3	0,1150	1,2949			
5	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0300	0,3378			
6	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0260	0,2928			
7	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		368,00		1,50 %	

68	<i>Orgbud 924 0210-01-050</i> <i>cokol + ściana + szpalety okien - Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego 145 g/m2, na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM</i>	krotność 1,00	obmiar 108,59 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	---------------------	--	---

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,5230	56,7926			
2	3900632-050 Siatki z wł.szkł.podtynk.pon.100-200 g/m2	m2	1,1000	119,4490			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	3,6400	395,2676			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		768,38		1,50 %	

69	<i>Orgbud 924 0211-02-020</i> <i>Mocowanie płyt dyblami - kolkowanie do podłoża: z cegły</i>	krotność 1,00	obmiar 487,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	----------------------	--	---

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,0650	31,6550			
2	1569700-020 Kołki do mocowania płyt styropianowych	szt	1,0300	501,6100			
3	88888888-147 Materiały pomocnicze 4,00 %	PLN		75,24		4,00 %	

70	<i>Orgbud 924 0211-04-050</i> <i>w parterze na wys. 2,0 m - Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki z włókna szklanego 145 g/m2: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM</i>	krotność 1,00	obmiar 25,16 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,5040	12,6806			
2	3900632-050 Siatki z wł.szkł.podtynk.pon.100-200 g/m2	m2	1,1000	27,6760			

3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	3,6500	91,8340			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		178,38		1,50 %	
71	Orgbud 924 0209-04-040 okno okrągłe klatki - Wykonanie boniowania - wycinanie boni w: styropianie			krotność 1,00	obmiar 3,78 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1930	0,7295			
72	Orgbud 924 0209-06-040 okno okrągłe klatki - Wykonanie boniowania - przyklejenie profili boniowych styropianowych: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM			krotność 1,00	obmiar 3,78 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,2050	0,7749			
2	1567380-040 Profile styropianowe do boniowania	m	1,0800	4,0824			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	0,6100	2,3058			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		142,03		1,50 %	
73	Orgbud 924 0302-01-050 ściana + cokół - Wykonanie na ścianach tynku cienkowarstwowego z zaprawy akrylowej: Prince Color Multiputz ZA 1,5			krotność 1,00	obmiar 97,33 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3900	37,9587			
2	2385130-033 Środek grunt.Prince Color Multigrund PGU	kg	0,2000	19,4660			
3	2380301-033 Tynk akryl.Prince Color Multiputz ZA 1,5	kg	2,1600	210,2328			
4	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0110	1,0706			
5	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0060	0,5840			
6	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		996,66		1,50 %	
74	Orgbud 924 0302-01-050 szpalety okien i drzwi - Wykonanie na ścianach tynku cienkowarstwowego z zaprawy akrylowej: Prince Color Multiputz ZA 1,5			krotność 1,00	obmiar 14,29 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3900	5,5731			
2	2385130-033 Środek grunt.Prince Color Multigrund PGU	kg	0,2000	2,8580			
3	2380301-033 Tynk akryl.Prince Color Multiputz ZA 1,5	kg	2,1600	30,8664			
4	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0110	0,1572			
5	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0060	0,0857			

6	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		146,33		1,50 %	
75	Orgbud 924 0208-02-040 reper godezyjny + naroże ściany(wschód) +obramowanie okien + skrzynka elektr. 1 szt + drzwi - Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM			krotność 1,00	obmiar 49,05 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1880	9,2214			
2	1358330-040 Listwy narożnikowe alum.z siatką do tynków	m	1,0900	53,4645			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	0,6500	31,8825			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		140,87		1,50 %	
76	KNR 2-02U 0541-02-050 podokienniki + obróbka gzymsu okapu + obróbka daszku - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)			krotność 1,00	obmiar 7,79 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,3500	10,5165			
2	1121999-050 Blacha stalowa powlekana, płaska	m2	1,2300	9,5817			
3	6802799-020 Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	17,2000	133,9880			
4	2380808-060 Zaprawa cementowa M 12	m3	0,0010	0,0078			
5	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0080	0,0623			
6	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		272,43		1,50 %	
77	KNR 4-01W 0536-02-040 Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury spustowe okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm, odcinki pionowe			krotność 1,00	obmiar 8,80 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,7000	6,1600			
2	1565222-040 Rury spustowe z PCW śred.110 mm "Gramrat"	m	1,0000	8,8000			
3	1566199-020 Obejmy do rur z tworzyw sztucznych	szt	0,2500	2,2000			
4	1566299-020 Łączniki do rur z tworzyw sztucznych	szt	0,2500	2,2000			
5	1566399-020 Kolana do rur z tworzyw sztucznych	szt	0,2500	2,2000			
6	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		196,90		2,00 %	
78	BC-06 0604-01-050 antygraffiti wys. 2,5 m/ lakier bezbarwny poliuretanowy / - Malowanie dwukrotnie farbą hydrofobową GREINPLAST - FH wałkiem lub pędzlem podłoży - Tynk gładki i beton			krotność 1,00	obmiar 31,30 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1600	5,0080			
2	antygrafiti-066 . lakier poliuretanowy - antygrafiti	dm3	0,2300	7,1990			
3	30000-148 . Środek transportowy	m-g	0,0004	0,0125			
4	35312-148 . Wyciąg	m-g	0,0040	0,1252			
5	88888888-147 . Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		575,92		1,50 %	

5	Ściana od podwórka						
----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

79	<i>KNR 4-01W 0353-15-020 Demontaż wsporników suszarki zaokiennej - Wykucie z muru wsporników stalowych</i>			krotność 1,00	obmiar 2,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	--	--	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1900	0,3800			

80	<i>Orgbud 924 0101-01-050 drzwi wejściowe - Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie folii</i>			krotność 1,00	obmiar 4,50 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	--	--	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,0840	0,3780			
2	1560300-050 . Folie polietylenowe budowlane osłonowe	m2	1,2300	5,5350			
3	88888888-147 . Materiały pomocnicze 6,00 %	PLN		8,30		6,00 %	

81	<i>Orgbud 924 0101-05-050 mycie daszku - Zmycie mechaniczne podłoża</i>			krotność 1,00	obmiar 2,75 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	--	--	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1340	0,3685			
2	77131-148 . Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20Mpa(1)	m-g	0,0890	0,2448			

82	<i>KNR 4-01W 1101-02-050 2 szt okienka strychowe - Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewn.zdejmowanych,pojedynczych,na kit podwójny.Szkło płaskie ciąg.bezbarwne lub matowe grub.2-3 mm,pow.szyby do 0,50 m2</i>			krotność 1,00	obmiar 0,40 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	--	--	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,9800	0,3920			
2	2400012-050 . Szkło płaskie ciągnięte gr.3 mm,1 gat.	m2	1,2100	0,4840			
3	1550002-033 . Kit szklarski pokostowy	kg	0,7500	0,3000			
4	88888888-147 . Materiały pomocnicze 0,20 %	PLN		13,30		0,20 %	

83	<i>KNR 2-02W 1609-01-050</i> <i>Rusztowania ramowe zewnętrzne przysienne, o wysokości do 10 m</i>	krotność 1,00	obmiar 104,96 m ²	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	---------------------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3360	35,2666			
2	2791199-050 Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze	m ²	0,0062	0,6508			
3	2791299-050 Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyj.	m ²	0,0002	0,0210			
4	2600110-060 Bale iglaste obrzynane grub.50-100mm kl.II	m ³	0,00018	0,0189			
5	2600611-060 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.II	m ³	0,00013	0,0136			
6	2600621-060 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	m ³	0,0003	0,0315			
7	1342199-033 Haki do muru	kg	0,0120	1,2595			
8	1122223-033 Drut stalowy okrągły miękki śred.3,0 mm	kg	0,0090	0,9446			
9	48300-148 Rusztowania ramowe	m-g	0,0951	9,9817			
10	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		71,57		1,50 %	

84	<i>KNR 202 00-00-148</i> <i>Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót. Wylczenie czasu pracy rusztowania. Nakłady rzeczowe robocizny 339,00 rbg / 6,0 (skład zespołu roboczego) x 0,84 (* wsp. przestoju) = 67,26 mg</i>	krotność 1,00	obmiar 67,26 m-g	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	---------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	854-148 Rusztowanie	m-g	0,1000	6,7260			

85	<i>KNR 2-02U 1625-01-050</i> <i>Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych</i>	krotność 1,00	obmiar 104,96 m ²	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	---------------------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,0319	3,3482			
2	1564722299-050 Siatka z tworzyw sztucznych	m ²	0,1405	14,7469			
3	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		67,32		1,50 %	

86	<i>KNR 4-01W 0545-08-050</i> <i>podokieniki - Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku</i>	krotność 1,00	obmiar 2,90 m ²	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	-------------------------------	--	---

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3000	0,8700			

87	Orgbud 924 0101-04-050 Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni: porowatej	krotność 1,00	obmiar 78,74 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1530	12,0472			

88	Orgbud 924 0102-04-050 Spadki pod podokienniki - Uzupelnienie ubytków w tynku o powierzchni w jed nym miejscu pon.0,5 m2,przy grub.tynku 1,5-2,5 cm, zaprawą: tynkarską cem-wap. Prince Color HK-01	krotność 1,00	obmiar 4,50 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,7420	3,3390			
2	2380100-033 Zaprawa tynk.cem-wap.Prince Color HK-01	kg	42,5000	191,2500			
3	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0450	0,2025			
4	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0290	0,1305			
5	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		191,25		1,50 %	

89	Orgbud 924 0208-01-040 Montaż listw cokołowych - listwa startowa	krotność 1,00	obmiar 14,72 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	-------------------	--	---

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,2420	3,5622			
2	1358520-040 Listwa cokołowa aluminiowa w sys.ociepleń	m	1,0500	15,4560			
3	8990400-020 Kółki wstrzeliwane z nabojem	szt	2,6500	39,0080			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		129,89		1,50 %	

90	Orgbud 924 0201-01-050 Ściana 14 cm - Przyklejenie płyt izolacyjnych styropianowych typu EPS 070-040 w systemie MultiTherm P, na ścianach: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM - gr. 14 cm	krotność 1,00	obmiar 78,74 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,2300	96,8502			
2	1561020-050 Płyty styropianowe EPS 040-fasada	m2	1,0600	83,4644			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	4,6800	368,5032			
4	1478000-066 Piana poliuretanowa Prince Color Z 301 PU	dm3	0,1080	8,5039			
5	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0270	2,1260			
6	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0220	1,7323			
7	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		2 621,73		1,50 %	

91	Orgbud 924 0201-05-050 szpalety gr. 2 -3 cm - Przyklejenie płyt izolacyjnych styropianowych typu EPS 070-040 w systemie MultiTherm P, na ościeżach o szerokości ponad 15 cm: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM	krotność 1,00	obmiar 16,65 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	--	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,3700	22,8105			
2	1561012-050 Płyty styropianowe samogasnące FS gr. 30mm	m2	1,1200	18,6480			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	5,2300	87,0795			
4	1478000-066 Piana poliuretanowa Prince Color Z 301 PU	dm3	0,1150	1,9148			
5	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0300	0,4995			
6	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0260	0,4329			
7	8888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		544,16		1,50 %	

92	Orgbud 924 0210-01-050 ściana + szpalety okien - Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego 145 g/m2, na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM	krotność 1,00	obmiar 93,46 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,5230	48,8796			
2	3900632-050 Siatki z wł.szkl.podtynk.pon.100-200 g/m2	m2	1,1000	102,8060			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	3,6400	340,1944			
4	8888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		661,32		1,50 %	

93	Orgbud 924 0211-02-020 Mocowanie płyt dyblami - kolkowanie do podłoża: z cegły	krotność 1,00	obmiar 467,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	----------------------	--	---

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,0650	30,3550			
2	1569700-020 Kolki do mocowania płyt styropianowych	szt	1,0300	481,0100			
3	8888888-147 Materiały pomocnicze 4,00 %	PLN		72,15		4,00 %	

94	Orgbud 924 0211-04-050 w parterze na wys. 2,0 m - Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki z włókna szklanego 145 g/m2: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM	krotność 1,00	obmiar 25,16 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
----	---	------------------	--------------------	--	---

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,5040	12,6806			
2	3900632-050 Siatki z wł.szkl.podtynk.pon.100-200 g/m2	m2	1,1000	27,6760			

3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	3,6500	91,8340			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		178,38		1,50 %	
95	<i>Orgbud 924 0302-01-050</i> <i>ściana - Wykonanie na ścianach tynku cienkowarstwowego z zaprawy akrylowej: Prince Color Multiputz ZA 1,5</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 78,74 m2	<i>met. Szczeg.</i> <i>koszt jedn.</i> <i>wartość</i>	0

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3900	30,7086			
2	2385130-033 Środek grunt.Prince Color Multigrund PGU	kg	0,2000	15,7480			
3	2380301-033 Tynk akryl.Prince Color Multiputz ZA 1,5	kg	2,1600	170,0784			
4	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0110	0,8661			
5	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0060	0,4724			
6	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		806,30		1,50 %	
96	<i>Orgbud 924 0302-01-050</i> <i>szpalety okien i drzwi - Wykonanie na ścianach tynku cienkowarstwowego z zaprawy akrylowej: Prince Color Multiputz ZA 1,5</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 16,65 m2	<i>met. Szczeg.</i> <i>koszt jedn.</i> <i>wartość</i>	0

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,3900	6,4935			
2	2385130-033 Środek grunt.Prince Color Multigrund PGU	kg	0,2000	3,3300			
3	2380301-033 Tynk akryl.Prince Color Multiputz ZA 1,5	kg	2,1600	35,9640			
4	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0110	0,1832			
5	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0060	0,0999			
6	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		170,50		1,50 %	
97	<i>Orgbud 924 0208-02-040</i> <i>nawiew powietrza + naroże ściany(wschód) +obramowanie okien + drzwi - Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych: zaprawą klej.i zbrojącą Prince Color KAM</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 71,90 m	<i>met. Szczeg.</i> <i>koszt jedn.</i> <i>wartość</i>	0

Składniki:

I P .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1880	13,5172			
2	1358330-040 Listwy narożnikowe alum.z siatką do tynków	m	1,0900	78,3710			
3	1554100-033 Masa klejąca do płyt styropianowych	kg	0,6500	46,7350			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		206,50		1,50 %	
98	<i>KNR 2-02U 0541-02-050</i> <i>podokienniki + obróbka daszku - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)</i>			krotność 1,00	<i>obmiar</i> 4,78 m2	<i>met. Szczeg.</i> <i>koszt jedn.</i> <i>wartość</i>	0

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,3500	6,4530			
2	1121999-050 Blacha stalowa powlekana, płaska	m2	1,2300	5,8794			
3	6802799-020 Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	17,2000	82,2160			
4	2380808-060 Zaprawa cementowa M 12	m3	0,0010	0,0048			
5	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0080	0,0382			
6	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		167,17		1,50 %	
99	<i>KNR 4-01W 0536-02-040 Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury spustowe okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm, odcinki pionowe</i>			krotność 1,00	obmiar 8,20 m	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,7000	5,7400			
2	1565222-040 Rury spustowe z PCW śred. 110 mm "Gramrat"	m	1,0000	8,2000			
3	1566199-020 Obejmy do rur z tworzyw sztucznych	szt	0,2500	2,0500			
4	1566299-020 Łączniki do rur z tworzyw sztucznych	szt	0,2500	2,0500			
5	1566399-020 Kolana do rur z tworzyw sztucznych	szt	0,2500	2,0500			
6	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		183,48		2,00 %	
100	<i>BC-06 0604-01-050 antygraffiti wys. 2,5 m/ lakier bezbarwny poliuretanowy / - Malowanie dwukrotnie farbą hydrofobową GREINPLAST - FH walkiem lub pędzlem podłoży - Tynk gładki i beton</i>			krotność 1,00	obmiar 31,30 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1600	5,0080			
2	antygraffiti-066 lakier poliuretanowy - antygraffiti	dm3	0,2300	7,1990			
3	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0004	0,0125			
4	35312-148 Wyciąg	m-g	0,0040	0,1252			
5	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		575,92		1,50 %	
101	<i>KNR 4-01 0322-02-020 Analogia /siatki na okienku strychowym 2 szt / - osadzenie w oknach strychowych siatek w ramach ze stali nierdzewnej</i>			krotność 1,00	obmiar 2,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

I p .	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,2100	0,4200			
2	aaa-020 siatki w ramach ocynkowane	szt	1,0000	2,0000			
3	Rusztowanie ramowe zewnętrzne i przesuwne RR - 1/30	m-g	0,016667	0,0333			

4	88888888-147	PLN		40,00		1,50 %	
	. Materiały pomocnicze 1,50 %						
102	KNR 4-01 1209-10-050 <i>Okap - Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzędnio malowanej</i>			krotność 1,00	obmiar 3,13 m2	met. Szczeg. koszt jedn.	0
							wartość

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,6200	1,9406			
2	1050199-066 . Benzyna do lakierów	dm3	0,0380	0,1189			
3	1511599-066 . Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0870	0,2723			
4	1511799-066 . Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0810	0,2535			
5	1513000-066 . Szpachlówka celulozowa	dm3	0,0750	0,2348			
6	3920099-116 . Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	0,4900	1,5337			
7	88888888-147 . Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		11,54		2,00 %	
103	KNR 4-01W 1209-03-050 <i>okienjka strychowe 2 szt - Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 1,0 m2,uprzędnio malowanej</i>			krotność 1,00	obmiar 0,40 m2	met. Szczeg. koszt jedn.	0
							wartość

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,0600	0,4240			
2	1513250-066 . Szpachlówka celulozowa	dm3	0,0920	0,0368			
3	1510100-066 . Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stos.	dm3	0,0920	0,0368			
4	3920099-116 . Papier ścierny	arkusz	0,5400	0,2160			
5	1510211-066 . Farba olejna do gruntowania,og.stos.biała	dm3	0,0990	0,0396			
6	1050199-066 . Benzyna do lakierów A,C	dm3	0,0430	0,0172			
7	88888888-147 . Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		1,76		2,00 %	
104	KNR 4-01W 1209-04-050 <i>okna klatki schodowej - Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzędnio malowanej</i>			krotność 1,00	obmiar 8,80 m2	met. Szczeg. koszt jedn.	0
							wartość

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,8400	7,3920			
2	1513250-066 . Szpachlówka celulozowa	dm3	0,0860	0,7568			
3	1510100-066 . Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stos.	dm3	0,0890	0,7832			
4	3920099-116 . Papier ścierny	arkusz	0,4300	3,7840			
5	1510211-066 . Farba olejna do gruntowania,og.stos.biała	dm3	0,0940	0,8272			
6	1050199-066 . Benzyna do lakierów A,C	dm3	0,0420	0,3696			

7	88888888-147	PLN		36,21		2,00 %	
.	Materiały pomocnicze 2,00 %						
105	KNR 4-01 0104-03-060			krotność 1,00	obmiar 1,50 m3	met. Szczeg. koszt jedn.	0
.	Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii IV- odkopanie rury deszczowej kanalizacyjnej w celu jej przesunięcia po docieoleniu						
.						wartość	

Składniki:

I	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	6,4100	9,6150			
2	Rusztowanie ramowe zewnętrzne i przesuwne RR - 1/30	m-g	1,271825	1,9077			
106	KNR 2-31 0815-02-050			krotność 1,00	obmiar 2,50 m2	met. Szczeg. koszt jedn.	0
.	Pod rurę deszczową z kostki brukowej - ANALOGIA - Rozebranie chodników, wyseppek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej						
.						wartość	

Składniki:

I	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1249	0,3123			
107	KNR 4-02 0217-01-020			krotność 1,00	obmiar 1,00 szt	met. Szczeg. koszt jedn.	0
.	PCW - ANALOGIA - Wymiana rury deszczowej o średnicy 150 mm						
.						wartość	

Składniki:

I	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	1,8200	1,8200			
2	6340599-020	szt	1,0000	1,0000			
.	Rury deszczowe żeliwne						
3	6600099-020	szt	1,0000	1,0000			
.	Haki do rur						
4	6831801-033	kg	0,5800	0,5800			
.	Sznur konopny smołowany						
5	Rusztowanie ramowe zewnętrzne i przesuwne RR - 1/30	m-g	0,361111	0,3611			
6	88888888-147	PLN		37,95		4,00 %	
.	Materiały pomocnicze 4,00 %						
108	KNR 2-01E 0704-0603-040			krotność 1,00	obmiar 2,00 m	met. Szczeg. koszt jedn.	0
.	ANALOGIA - Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,6 m, głębokość rowu do 1,0 m. Gruntkategorii IV						
.						wartość	

Składniki:

I	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,9885	1,9770			
109	KNR 2-15W 0207-02-040			krotność 1,00	obmiar 2,00 m	met. Szczeg. koszt jedn.	0
.	Demontż i ponowny montaż rury daszku - Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych						
.						wartość	

Składniki:

I	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,2530	0,5060			
2	5601111-040	m	0,9500	1,9000			
.	Rury PVC kanal.wewn.kiel. P 75x1,8 mm						

3	5613999-020 . Kształtki PVC kanalizacyjne	szt	0,8800	1,7600			
4	5601499-040 . Rury PVC przepustowe	m	0,1500	0,3000			
5	6602099-020 . Uchwyty do rurociągów PVC	szt	0,8000	1,6000			
6	39000-148 . Środek transportowy (1)	m-g	0,0095	0,0190			
7	8888888-147 . Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		44,46		1,50 %	
110	<i>KNR 4-01W 1212-02-050 spod daszku wejściowego + obróbka balkonu - Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie</i>			krotność 1,00	obmiar 4,64 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,5900	2,7376			
2	1510700-066 . Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,0830	0,3851			
3	1510100-066 . Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stos.	dm3	0,0810	0,3758			
4	1510210-066 . Farba olejna do gruntowania, ogólnego stos.	dm3	0,0830	0,3851			
5	1050199-066 . Benzyna do lakierów A,C	dm3	0,0360	0,1670			
6	3920099-116 . Papier ścierny	arkusz	0,5600	2,5984			
7	8888888-147 . Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		17,62		2,00 %	
111	<i>KNR 4-01W 1212-05-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych</i>			krotność 1,00	obmiar 8,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,9400	7,5200			
2	1510100-066 . Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stos.	dm3	0,0770	0,6160			
3	1510210-066 . Farba olejna do gruntowania, ogólnego stos.	dm3	0,0770	0,6160			
4	1050199-066 . Benzyna do lakierów A,C	dm3	0,0340	0,2720			
5	3920099-116 . Papier ścierny	arkusz	0,5600	4,4800			
6	8888888-147 . Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		26,95		2,00 %	
112	<i>BC-06 0601-01-050 spody balkonów 2 szt -Malowanie dwukrotnie farbą akrylową GREINPLAST - FA wałkiem lub pędzlem podłoży - Tynk gładki i beton</i>			krotność 1,00	obmiar 4,84 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0

Składniki:

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1600	0,7744			
2.	1520120-066 Farba fasadowa akrylowa GREINPLAST FA	dm3	0,2300	1,1132			
3.	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0004	0,0019			
4.	35312-148 Wyciąg	m-g	0,0040	0,0194			
5.	8888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		8,91		1,50 %	

