Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	PREZYDENT MIASTA TARNOWA Wydział Geodezji i Nieruchomości Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Identyfikator ewidencyjny materiałów zasobu	P.1263. 2016 .385
Data wpisania do ewidencji materiałów zasobu	13 KWI. 2016
Imię, nazwisko i podpis osoby wprowadzającej wpis	z up. PREZYDENTA MIASTA Bogdan Bednarz ZASTĘPCA DYREKTORA Wydziału Geodezji i Nieruchomości

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

powstała na podstawie mapy numerycznej i pomiaru uzupełniającego na gruncie

sekcja nr 7.124.20.25.1.1
7.124.20.25.1.3 (658)

zaktualizowana w terenie wg stanu w dniu 31.03.2016

działka nr 25/142, 25/69, 25/106, 25/147, 25/107, 25/148,
obręb ewidencyjny: 0297
działka nr 55/17
obręb ewidencyjny: 0298
miejscowość: m. Tarnów
ul. Spytki (Spytki z Melsztyna)
jednostka ewidencyjna:126301_1 Tarnów
powiat: m. Tarnów
województwo: małopolskie

układ wsp. 2000
poziom odniesienia Adriatyk

GOD.6640.344.2016

Tarnów, dnia 31.03.2016
wykonał :

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
I USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Mariusz Wołowicz
33-100 Tarnów, ul. Bema 5/3
tel. 0606-405-663
REGON: 850447935 NIP: 873-138-16-01

Geodeta Uprawniony
Mariusz Wołowicz
Nr uprawnień 17387



Granice działek ewidencyjnych PKP nie zostały ustalone w ramach wykonywania mapy do celów projektowych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były złożone do inwentaryzacji.

Niniejsza mapa została wykonana bez ustalania obciążeń dotyczących służebności gruntowych.

Wykazane na mapie granice nieruchomości przyjęto według stanu uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków.

PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500

LEGENDA

OBSZAR TERENU INWESTYCJI OBJĘTY OPRACOWANIEM	ok. 2 400,00m2
POWIERZCHNIA PLACU ZABAW	304,00m2
POWIERZCHNIA TERENÓW UTWARDZONYCH	25,00m2
POWIERZCHNIA RABATEK KWIATOWYCH	38,00m2

PROJEKTOWANE POW. UTWARDZONE	ILOŚĆ (mb/m2) 43,00mb	25,00m2
projektowana kostka brukowa, średniej wielkości kostki, kolor: czerwony	——	25,00m2
krawężniki betonowe-drogowe, proste o wym.: 15/100/30cm, kolor: czerwony	10,00mb	——
krawężniki betonowe-drogowe, łukowe o wym.: 15/100/30cm, kolor: czerwony	5,00mb	——
krawężniki betonowe-obrzeża, proste o wym.: 6/100/20cm, kolor: czerwony	28,00mb	——

PROJEKTOWANE POW. PLACU ZABAW	ILOŚĆ (m2) 304,00m2
projektowana nawierzchnia elastyczna, kolor: żółty	125,00m2
projektowana nawierzchnia elastyczna, kolor: pomarańczowy	35,00m2
projektowana nawierzchnia elastyczna, kolor: zielony	51,00m2
projektowana nawierzchnia elastyczna, kolor: niebieski	36,00m2
projektowana nawierzchnia trawiasta-siewnik wgłębny typu Campbell	57,00m2

PROJEKTOWANE POW. TRAWIASTE		ILOŚĆ (m2) 2 033,00 m2
T1	TRAWA, SIEWNIK WGŁĘGNY TYPU CAMPBELL	1 951,26m2
B1	BOISKO DO BADMINTONA	81,74m2

PROJEKTOWANA ZIELEŃ: DRZEWA OWOCOWE		ILOŚĆ (sztuki) 11 sztuk
D1	JABŁONIE	3 sztuki
D2	GRUSZE	3 sztuki
D3	WIŚNIE	3 sztuki
D4	CZEREŚNIE	2 sztuki

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE TERENÓW KWIATOWYCH- RABATKI			ILOŚĆ (mb/sztuki/m2) 81,00mb	350 sztuk	38,00m2
R1	RABATKI KWIATOWE	BYLINY MAŁE 15 szt./m2	——	200 sztuk	38,00m2
		BYLINY ŚREDNIE 9 szt./m2		110 sztuk	
		BYLINY DUŻE 3 szt./m2		40 sztuk	
——	OBRZEŻE TRAWNIKOWE PCV		81,00mb	——	——

PROJEKTOWANE URZĄDZENIA PLACU ZABAW	ILOŚĆ (sztuki) 13 sztuk
1 ZESTAW ZABAWOWY	1 sztuka
2 PIASKOWNICA Z POKRYWĄ	2 sztuki
3 HUŚTAWKA NA SPRĘŻYNIE FOKA	1 sztuka
4 HUŚTAWKA NA SPRĘŻYNIE SAMOLOT	1 sztuka
5 HUŚTAWKA WAŻKA DUŻA	1 sztuka
6 ŁAWKA METALOWA Z OPARCIEM I PODŁOKIETNIKAMI	3 sztuki
7 KOSZ NA ŚMIECI	3 sztuki
Ti TABLICA INFORMACYJNA	1 sztuka

PROJEKTOWANE URZĄDZENIA NA TERENIE INWESTOWANYM	ILOŚĆ (sztuki) 4 sztuk
8 STOJAK NA ROWERY 6 szt.	2 sztuki
9 ALTANA	1 sztuka
10 STÓŁ PARKOWY Z ŁAWKAMI	1 sztuka

PROJEKTOWANE OGRODZENIE	ILOŚĆ (mb) 77,15mb
OGRODZENIE Z FURTKĄ WEJŚCIOWĄ	77,15mb
KRAWĘŻNIKI DO LIKWIDACJI	55,00mb

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Pracowni Architektonicznej Artist.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
artist
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
mgr inż. arch. Kinga Zielińska - Madej
ul. Krótka 4, 39 - 200 Dębica
e-mail: pa_artist@op.pl, tel.+48 604225040

BRANŻA	ARCHITEKTURA
TEMAT	BUDOWA PALACU ZABAW, ALTANY, BOISKA DO BADMINTONA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES INWESTYCJI	Tarnów, ul. Spytki z Melsztyna, dz. nr ew. 25/107,25/142,25/147,obr.297
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów
STADIUM	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNEK	PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data opracowania	04.2017r
Skala	1:500
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Kinga Zielińska-Madej upr. nr RZ/A-06/07 sp. architektoniczna
Nr rysunku	ZA.0