

Przedmiar robót – ul. Dębowa 5

1	Malowanie klatki w parterze/ wiatrolap(lamperia ze ścianą i sufitem) +kl.w parterze(lamperia ze ścianą) +1 - wszybieg ze spocznikiem nad wiatrolapem(lamperia ze ścianą)/ + pomiar wilgoci						
1	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie folią - okna + drzwi wejściowe AL + 2 szt lokatorskie Charakterystyka Robót: Tablica: 1216 1.Doniesienie 2.Rozłożenie z przycięciem na wymiar 3.Usunięcie z budynku po zakończeniu prac	krotność 1,00	obmiar 18,00 m2	met. Szczeg. koszt jedn.		0	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0570	1,0260			
2.	1560300-050 Folia polietylenowa	m2	0,3570	6,4260			
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		7,71		2,00 %	
2	BC-04 0121-01-050 lamperia z cokolem wys. 1,40m - Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku i lamperii Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Skucie istniejącego tynku 2. Usunięcie z muru odpadającego tynku - (kol. 01) 3. Wykucie spoin na głębokość 2 cm - (kol. 02) 4. Oczyszczenie spoin i muru - (kol. 02) 5. Naprawa podłoża zapraw z dodatkiem AQUAFIN-LATEX lub THERMOPAL-SR24 - (kol. 03) 6. Oczyszczenie miejsca pracy	krotność 1,00	obmiar 53,49 m2	met. Szczeg. koszt jedn.		0	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,3100	16,5819			
3	BC-04 0130-01-050 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża; dwukrotnie Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża 2. Naniesienie preparatu ESCO-FLUAT na podłoże poprzez dwukrotne ręczne malowanie - (kol. 01) 3. Usunięcie wykrystalizowanych soli - (kol. 01) 4. Oczyszczenie miejsca pracy	krotność 1,00	obmiar 53,49 m2	met. Szczeg. koszt jedn.		0	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2100	11,2329			
2.	BC04024-066 ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli	dm3	0,4500	24,0705			
3.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,00 %	PLN		96,28		1,00 %	
4	BC-04 0122-04-050 przecierka tynku - ANALOGIA - Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Neutralizacja soli preparatem ESCO - FLUAT 2. Obrzutka półkryjąca z zaprawy cementowej/cementowo-wapiennej/wapienno-cementowej z dodatkiem AQUAFIN - LATEX lub THERMOPAL SP 3. Nałożenie tynków renowacyjnych: podkładowego THERMOPAL - GP-11 i/lub THERMOPAL- SR24 4. Oczyszczenie miejsca pracy	krotność 1,00	obmiar 53,49 m2	met. Szczeg. koszt jedn.		0	
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1200	6,4188			

2	BC04005-033 THERMOPAL - SR 44 - tynk renowacyjny	kg	3,8100	203,7969			
3	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0050	0,2675			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,00 %	PLN		978,23		1,00 %	

5	BC-04 0124-01-050 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń. 2. Przygotowanie materiałów do wykonania prac wykończeniowych 3. Wykonanie prac wykończeniowych tynków renowacyjnych: a. Szpachlowanie tynków renowacyjnych mineralną szpachlą drobnoziarnistą grubości 1 mm - THERMOPAL FS 33 - (kol. 01 i 02) b. Gruntowanie tynków renowacyjnych środkiem gruntującym ADICOR-G pod wymalowania - (kol. 03) c. Malowanie tynków renowacyjnych farbą krzemianową ADICOR-SK jednokrotnie lub dwukrotnie - (kol. 04 i 05) 4. Oczyszczenie miejsca pracy *UWAGA - zużycie ADICOR-SK może się różnić w zależności od chłonności podłoża.			krotność 1,00	obmiar 53,49 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
---	---	--	--	------------------	--------------------	--	---

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,1900	10,1631			
2	BC04010-033 THERMOPAL FS 33 - szpachla drobnoziarnista	kg	1,6200	86,6538			
3	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0100	0,5349			
4	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,00 %	PLN		593,58		1,00 %	

6	KNR 4-03 1202-01-108 Sprawdzenie i pomiar wilgotności tynku po 1-mcu schnięcia - ANALOGIA Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 1. Określenie obwodu 2. Oględziny instalacji 3. Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 4. Odłączenie odbiorników 5. Pomiar stanu izolacji i ciągłości obwodu 6. Podłączenie odbiorników			krotność 1,00	obmiar 1,00 pomiar	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
---	---	--	--	------------------	-----------------------	--	---

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	1,3000	1,3000			

7	BC-04 0124-03-050 / lamperia z cokołem/ Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń. 2. Przygotowanie materiałów do wykonania prac wykończeniowych 3. Wykonanie prac wykończeniowych tynków renowacyjnych: a. Szpachlowanie tynków renowacyjnych mineralną szpachlą drobnoziarnistą grubości 1 mm - THERMOPAL FS 33 - (kol. 01 i 02) b. Gruntowanie tynków renowacyjnych środkiem gruntującym ADICOR-G pod wymalowania - (kol. 03) c. Malowanie tynków renowacyjnych farbą krzemianową ADICOR-SK jednokrotnie lub dwukrotnie - (kol. 04 i 05) 4. Oczyszczenie miejsca pracy *UWAGA - zużycie ADICOR-SK może się różnić w zależności od chłonności podłoża.			krotność 1,00	obmiar 53,49 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
---	---	--	--	------------------	--------------------	--	---

Lp.	Nazwa	Jedn.	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0700	3,7443			

2.	BC04011-066 ADICOR G - grunt silikatowy	dm3	0,2000	10,6980			
3.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0100	0,5349			
4.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,00 %	PLN		128,38		1,00 %	
8	BC-04 0124-05-050 Farba sylkatowa / lamperia z cokołem/ - Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotnie Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń. 2. Przygotowanie materiałów do wykonania prac wykończeniowych 3. Wykonanie prac wykończeniowych tynków renowacyjnych: a. Szpachlowanie tynków renowacyjnych mineralną szpachlą droбноziarnistą grubości 1 mm - THERMOPAL FS 33 - (kol. 01 i 02) b. Gruntowanie tynków renowacyjnych środkiem gruntującym ADICOR-G pod wymalowania - (kol. 03) c. Malowanie tynków renowacyjnych farbą krzemianową ADICOR-SK jednokrotnie lub dwukrotnie - (kol. 04 i 05) 4. Oczyszczenie miejsca pracy *UWAGA - zużycie ADICOR-SK może się różnić w zależności od chłonności podłoża.			krotność 1,00	obmiar 53,49 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
L p.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2400	12,8376			
2.	BC04012-066 ADICOR - SK - farba silikatowa	dm3	0,5080	27,1729			
3.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0150	0,8024			
4.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,00 %	PLN		657,58		1,00 %	
9	BC-04 0124-03-050 ściana ponad lamperią - Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń. 2. Przygotowanie materiałów do wykonania prac wykończeniowych 3. Wykonanie prac wykończeniowych tynków renowacyjnych: a. Szpachlowanie tynków renowacyjnych mineralną szpachlą droбноziarnistą grubości 1 mm - THERMOPAL FS 33 - (kol. 01 i 02) b. Gruntowanie tynków renowacyjnych środkiem gruntującym ADICOR-G pod wymalowania - (kol. 03) c. Malowanie tynków renowacyjnych farbą krzemianową ADICOR-SK jednokrotnie lub dwukrotnie - (kol. 04 i 05) 4. Oczyszczenie miejsca pracy *UWAGA - zużycie ADICOR-SK może się różnić w zależności od chłonności podłoża.			krotność 1,00	obmiar 48,49 m2	met. Szczeg. koszt jedn. wartość	0
L p.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0700	3,3943			
2.	BC04011-066 ADICOR G - grunt silikatowy	dm3	0,2000	9,6980			
3.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0100	0,4849			
4.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,00 %	PLN		116,38		1,00 %	

10	<p>BC-04 0124-05-050</p> <p>Farba sylikatowa / Ściana ponad lamperią / - Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotnie</p> <p>Charakterystyka Robót:</p> <p>Wyszczególnienie robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń. 2. Przygotowanie materiałów do wykonania prac wykończeniowych 3. Wykonanie prac wykończeniowych tynków renowacyjnych: <ol style="list-style-type: none"> a. Szpachlowanie tynków renowacyjnych mineralną szpachlą drobnoziarnistą grubości 1 mm - THERMOPAL FS 33 - (kol. 01 i 02) b. Gruntowanie tynków renowacyjnych środkiem gruntującym ADICOR-G pod wymalowania - (kol. 03) c. Malowanie tynków renowacyjnych farbą krzemianową ADICOR-SK jednokrotnie lub dwukrotnie - (kol. 04 i 05) 4. Oczyszczenie miejsca pracy <p>*UWAGA - zużycie ADICOR-SK może się różnić w zależności od chłonności podłoża.</p>	<p>krotność</p> <p>1,00</p>	<p>obmiar</p> <p>48,49 m2</p>	<p>met. Szczeg. koszt jedn.</p> <p>wartość</p> <p>0</p>
----	--	-----------------------------	-------------------------------	---

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2400	11,6376			
2.	BC04012-066 ADICOR - SK - farba sylikatowa	dm3	0,5080	24,6329			
3.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0150	0,7274			
4.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,00 %	PLN		596,12		1,00 %	

11	<p>KNR 4-01W 1215-08-050</p> <p>Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych</p> <p>Charakterystyka Robót:</p> <p>Tablica: 1215</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zabezpieczenie ścian przed pobrudzeniem 2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachłapań farbą olejną, minią itp. 3. Mycie wodą z mydłem lub odpowiednimi płynami, a następnie wytarcie do sucha <p>Uwaga:</p> <p>Dla stolarki okiennej o po wierzchni w świetle ościeżnic do 0,5 m2, należy przyjmować nakłady na 1 szt. z zastosowaniem współczynnika 0,55 do nakładów w kol.04 i 05 Rozliczenie środków czystości należy dokonać dodatkowo według rodzaju i zużycia.</p>	<p>krotność</p> <p>1,00</p>	<p>obmiar</p> <p>36,02 m2</p>	<p>met. Szczeg. koszt jedn.</p> <p>wartość</p> <p>0</p>
----	---	-----------------------------	-------------------------------	---

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1	Robocizna łącznie	r-g	0,0490	1,7650			