

Przedmiar robót – ul. Bitwy pod Studziankami 3

1. Docieplenie ścian - ściana szczytowa wschodnia

CPV:

1	KNR 2-02 1610-02-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyściennie o wysokości do 16 m.	krotność 1,00	obmiar 183,11 m ²	wart. met. szczeg.
---	--	------------------	---------------------------------	--------------------

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,3600	65,9196					
2.	1120604-033 Drut stalowy okrągły miękki śred.2,0-6,0mm	kg	0,0090	1,6480					
3.	1330400-033 Gwoździe budowlane okrągłe, gołe	kg	0,0006	0,1099					
4.	1340399-033 Haki do muru	kg	0,0120	2,1973					
5.	2600105-060 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm, kl.II	m3	0,0001 1	0,0201					
6.	2600618-060 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, kl.II	m3	0,0001 3	0,0238					
7.	2600619-060 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, kl.III	m3	0,0001 8	0,0330					
8.	2791000-050 Maty (płyty) trzcinowe grub.3,5 cm	m2	0,0189	3,4608					
9.	2791399-050 Płyty pomostowe robocze	m2	0,0061	1,1170					
10.	2791499-050 Płyty pomostowe komunikacyjne	m2	0,0002	0,0366					
11.	48316-148 Rusztowania ramowe RR-1/30	m-g	0,1021	18,6955					
12.	Rusztowanie ramowe zewnętrzne i przesuwne RR - 1/30 czas pracy rusztowania	m-g	0,0714 29	13,0793					
13.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		160,60		1,50 %			

2	KNR 2-02U 1625-01-050 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)	krotność 1,00	obmiar 183,11 m ²	wart. met. szczeg.
---	--	------------------	---------------------------------	--------------------

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,0319	5,8412					
2.	1564799-050 Siatka z tworzyw sztucznych	m2	0,1405	25,7270					

3.	Rusztowanie ramowe zewnętrzne i przesuwne RR - 1/30 czas pracy rusztowania	m-g	0,0063 29	1,1590					
4.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		66,89		1,50 %			
3	KNR 00-23 2612-09-040 Ocieplenie ścian budynków systemem . Zamocowanie listwy cokołowej				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 10,90 m			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2370	2,5833					
2.	8990400-090 Kołki rozporowe z wkrętami	kpl	2,5800	28,1220					
3.	1220210-040 Listwy cokołowe	m	1,0500	11,4450					
4.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0002	0,0022					
5.	Rusztowanie ramowe zewnętrzne i przesuwne RR - 1/30 czas pracy rusztowania	m-g	0,0352 68	0,3844					
6.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		209,85		1,50 %			
4	KNR 00-17 2610-01-050 Ocieplenie ścian z gazobetonu płytami styropian10 cm.metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk silikatowy				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 183,11 m2			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	3,1013	567,879 0					
2.	1412370-066 Preparat przeciwgrzyb.do podłóży min.CT99	dm3	0,1000	18,3110					
3.	1552326-066 Preparat wzmacniający podłóże CT 17	dm3	0,2000	36,6220					
4.	1554105-033 Zaprawa klejowa-sucha miesz. CERESIT CT 85	kg	11,025 0	2 018,78 78					
5.	1562699-060 Płyty styropianowe	m3	0,1027 5	18,8146					
6.	8990498-020 Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	4,1600	761,737 6					
7.	3900630-050 Siatka z włókna szklanego	m2	1,1350	207,829 9					
8.	1552399-066 Farba gruntująca	dm3	0,3000	54,9330					
9.	2350060-033 Sucha mieszanka tynkarska CERESIT CT 35- silikatowa	kg	4,0000	732,440 0					

10.	35111-148 Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0073	1,3367					
11.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0264	4,8341					
12.	Rusztowanie ramowe zewnątrzne i przesuwne RR - 1/30 czas pracy rusztowania	m-g	0,6153 37	112,674 4					
5	KNR 00-17 2610-10-040 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowych metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejowych.Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 33,80 m			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2200	7,4360					
2.	1554105-033 Zaprawa klejowa-sucha miesz. CERESIT CT 85	kg	0,9000	30,4200					
3.	1220299-040 Kątowniki aluminiowe ochronne	m	1,1760	39,7488					
4.	35111-148 Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0007	0,0237					
5.	39000-148 Środek transportowy (1)	m-g	0,0005	0,0169					
6.	Rusztowanie ramowe zewnątrzne i przesuwne RR - 1/30 czas pracy rusztowania	m-g	0,0327 38	1,1065					
6	KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 4,85 m2			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,3000	1,4550					
2.	Rusztowanie ramowe zewnątrzne i przesuwne RR - 1/30 czas pracy rusztowania	m-g	0,1785 71	0,8661					
7	KNR 2-02U 0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 5,85 m2			wart. met. szczeg.

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	1,3500	7,8975					
2.	1121999-050 Blacha stalowa powlekana, płaska	m2	1,2300	7,1955					

3.	6802799-020 Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	17,200 0	100,620 0					
4.	2380808-060 Zaprawa cementowa M 12	m3	0,0010	0,0059					
5.	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0080	0,0468					
6.	Rusztowanie ramowe zewnątrzne i przesuwne RR - 1/30 czas pracy rusztowania	m-g	0,8035 71	4,7009					
7.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN		210,85		1,50 %			
8	kal. ind.-040 Zamontowanie ekopiku na obróbce blacharskiej+ nad daszkiem m55				<i>krotność</i> 1,00	obmiar 14,50 m		wart. met. szczeg.	

Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	R	M	S
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1300	1,8850					
2.	1-040 Ekopik	m	1,1000	15,9500					
3.	Rusztowanie ramowe zewnątrzne i przesuwne RR - 1/30 czas pracy rusztowania	m-g	0,0257 94	0,3740					
4.	88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN		478,50		2,00 %			