

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		POMIESZCZENIE OGÓLNE						
1 d.1	KNR 4-04 0705-10	Demontaż zlewozmywaka	szt.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 1,04 r-g/szt.	r-g	1,0400	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	15,46	0,00			
1*		przedmiar = 15,46 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	2,7828	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	15,46	0,00			
1*		przedmiar = 15,46 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,9276	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	3,2466	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0031	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0046	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	15,46	0,00			
1*		przedmiar = 15,46 m2 -- R -- robocizna 0,14 r-g/m2	r-g	2,1644	0,00	0,00		
2*		-- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15 kg/m2	kg	125,9990	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,1546	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,1546	0,00			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe np. Lentex Orion	m2	15,46	0,00			
1*		przedmiar = 15,46 m2 -- R -- robocizna 0,395 r-g/m2 -- M --	r-g	6,1067	0,00	0,00		
2*		wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej np. Lentex Orion 1,09 m2/m2	m2	16,8514	0,00		0,00	
3*		szybkowiążący klej dyspersyjny 0,25 kg/m2	kg	3,8650	0,00		0,00	
4*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	1,5460	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,0881	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,0634	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyścienne PCV z narożnikami	m	16,16	0,00			
1*		przedmiar = 16,16 m -- R -- robocizna 0,0826 r-g/m -- M --	r-g	1,3348	0,00	0,00		
2*		listwy przyścienne PCV z narożnikami 1,16 m/m	m	18,7456	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,03 kg/m	kg	0,4848	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		wyciąg 0,0004 m-g/m	m-g	0,0065	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0004 m-g/m	m-g	0,0065	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	41,44	0,00			
1*		przedmiar = 41,44 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	15,3328	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0912	0,00		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	58,0160	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,2072	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,4144	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	15,46	0,00			
1*		przedmiar = 15,46 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	8,5030	0,00	0,00		
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0340	0,00		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	21,6440	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,0773	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,1546	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	41,44	0,00			
1*		przedmiar = 41,44 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	3,3152	0,00	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	9,1168	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0083	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0124	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	15,46	0,00			
1*		przedmiar = 15,46 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9276	0,00	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	3,2466	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0031	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0046	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	56,87	0,00			
1*		przedmiar = 56,87 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	7,9049	0,00	0,00		
2*		farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	16,4411	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0171	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - fartuch przy zlewie	m2	2,10	0,00			
1*		przedmiar = 2,10 m2 -- R -- robocizna 0,528 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1088	0,00	0,00		
2*		grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	0,3780	0,00		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,085 dm3/m2	dm3	0,1785	0,00		0,00	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,043 dm3/m2	dm3	0,0903	0,00		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,099 dm3/m2	dm3	0,2079	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		szpachłówka olejno żywiczna na tynki biała	dm3	0,5481	0,00		0,00	
		0,261 dm3/m2						
7*		gips budowlany	kg	0,0084	0,00		0,00	
		0,004 kg/m2						
8*		papier ścierny w arkuszach	ark.	0,2793	0,00		0,00	
		0,133 ark./m2						
9*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,00		0,00	
		2 %						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00	0,00			
		przedmiar = 1,00 szt.						
		-- R --				0,00		
1*		robocizna	r-g	0,6800	0,00			
		0,68 r-g/szt.						
		-- M --						
2*		cegła budowlana pełna	szt.	2,0000	0,00		0,00	
		2 szt./szt.						
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,0021	0,00		0,00	
		0,00207 t/szt.						
4*		piasek do zapraw	m3	0,0050	0,00		0,00	
		0,005 m3/szt.						
5*		kratki wentylacyjne z PCV	szt.	1,0000	0,00		0,00	
		1 szt./szt.						
6*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,00		0,00	
		1,5 %						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wzmocnionych z kompletem okuć, dwoma zamkami, wizjerem, namalowanym numerem mieszkania, obrobieniem szpalet od strony klatki i pomalowanie na istniejący kolor.	m2	1,80	0,00			
		przedmiar = 1,80 m2						
		-- R --				0,00		
1*		robocizna	r-g	4,9680	0,00			
		2,76 r-g/m2						
		-- M --						
2*		skrzydła drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone	m2	1,8000	0,00		0,00	
		1 m2/m2						
3*		ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.	m2	1,8000	0,00		0,00	
		1 m2/m2						
4*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,00		0,00	
		7,5 %						
		-- S --						
5*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0900	0,00			0,00
		0,05 m-g/m2						
6*		środek transportu poziomego	m-g	0,1080	0,00			0,00
		0,06 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR 19-01 1113-01 analogia	Oczyszczenie z sadzy kanału.	szt.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 1,38 r-g/szt.	r-g	1,3800	0,00	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 1 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR 19-01 1123-05 analogia	Mycie trzonu kuchennego	szt.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,07 r-g/szt.	r-g	0,0700	0,00	0,00		
2*		-- M -- środki do mycia - op. 500 ml 1,2 szt/szt.	szt	1,2000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR 19-01 1121-03	Wymiana drzwiczek paleniskowych kuchennych	szt.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 2,2 r-g/szt.	r-g	2,2000	0,00	0,00		
2*		-- M -- osprzęt żeliwny kuchenny 2,6 kg/szt.	kg	2,6000	0,00		0,00	
3*		glina surowa szamotowa 5,4 kg/szt.	kg	5,4000	0,00		0,00	
4*		cegła budowlana pełna 0,5 szt./szt.	szt.	0,5000	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1	KNR 19-01 1121-06	Wymiana płyty kuchennej z otworami	szt.	2,00	0,00			
1*		przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 1,82 r-g/szt.	r-g	3,6400	0,00	0,00		
2*		-- M -- osprzęt żeliwny kuchenny' 33,75 kg/szt.	kg	67,5000	0,00		0,00	
3*		glina surowa zduńska 0,005 m3/szt.	m3	0,0100	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
19 d.1	kalk. własna	Wykonanie kontroli przewodów kominowych oraz dostarczenie pozytywnej Opini Kominiarskiej	lokal	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 lokal -- M -- Opinia Kominiarska 1 szt./lokal	szt	1,0000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2		ŁAZIENKA						
20 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	2,30	0,00			
1*		przedmiar = 2,30 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	3,1740	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,00	0,00		
2*		cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,00		0,00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,00207 t/szt.	t	0,0021	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0050	0,00		0,00	
5*		kratki wentylacyjne z PCV 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	3,06	0,00			
1*		przedmiar = 3,06 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	2,8152	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	3,06	0,00			
1*		przedmiar = 3,06 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	2,2644	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
24 d.2	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2	3,06	0,00			
1*		przedmiar = 3,06 m2 -- R -- robocizna 0,759 r-g/m2 -- M --	r-g	2,3225	0,00	0,00		
2*		zaprawa cementowa M 12 0,0272 m3/m2	m3	0,0832	0,00		0,00	
3*		masa asfaltowa izolacyjna 0,085 kg/m2	kg	0,2601	0,00		0,00	
4*		drewno opałowe 0,15 kg/m2	kg	0,4590	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,0387 m-g/m2	m-g	0,1184	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0009	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.2	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m2	3,06	0,00			
1*		przedmiar = 3,06 m2 -- R -- robocizna 0,0602 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1842	0,00	0,00		
2*		zaprawa cementowa M 12 0,0105 m3/m2	m3	0,0321	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		wyciąg 0,0149 m-g/m2	m-g	0,0456	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	3,06	0,00			
1*		przedmiar = 3,06 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1836	0,00	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	0,6426	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0006	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0009	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	3,60	0,00			
		przedmiar = 3,60 m2						
1*		-- R -- robocizna 2,26 r-g/m2	r-g	8,1360	0,00	0,00		
2*		-- M -- płytki kamionkowe GRES 1,04 m2/m2	m2	3,7440	0,00		0,00	
3*		zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka 7,96 kg/m2	kg	28,6560	0,00		0,00	
4*		zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,27 kg/m2	kg	0,9720	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,1080	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	0,1440	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	11,60	0,00			
		przedmiar = 11,60 m						
1*		-- R -- robocizna 0,41 r-g/m	r-g	4,7560	0,00	0,00		
2*		-- M -- kształtki cokołowe podłogowe 1,02 m/m	m	11,8320	0,00		0,00	
3*		zaprawa klejowa-sucha mieszanka 0,685 kg/m	kg	7,9460	0,00		0,00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,048 kg/m	kg	0,5568	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0021 m-g/m	m-g	0,0244	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0011 m-g/m	m-g	0,0128	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych przeszklonych szybą o pow. 0,25 m2 z kratką wentylacyjną fabrycznie wykończone	m2	1,60	0,00			
		przedmiar = 1,60 m2						
		-- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 2,76 r-g/m2 -- M --	r-g	4,4160	0,00	0,00		
2*		skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe z kratkąwentylacyjną 1 m2/m2	m2	1,6000	0,00		0,00	
3*		ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.' 1 m2/m2	m2	1,6000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 7,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,0800	0,00			0,00
6*		środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2	m-g	0,0960	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2	18,20	0,00			
		przedmiar = 18,20 m2 -- R --						
1*		robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	6,7340	0,00	0,00		
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0400	0,00		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	25,4800	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,0910	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,1820	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach,	m2	3,06	0,00			
		przedmiar = 3,06 m2 -- R --						
1*		robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	1,6830	0,00	0,00		
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0067	0,00		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	4,2840	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,0153	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0306	0,00			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.2	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2	25,36	0,00			
1*		przedmiar = 25,36 m2 -- R -- robocizna 0,13 r-g/m2	r-g	3,2968	0,00	0,00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m2	kg	3,6265	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	18,20	0,00			
1*		przedmiar = 18,20 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	1,4560	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	4,0040	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0036	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0055	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	3,06	0,00			
1*		przedmiar = 3,06 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,1836	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	0,6426	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0006	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0009	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
35 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	3,06	0,00			
1*		przedmiar = 3,06 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3886	0,00	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	0,9119	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	18,20	0,00			
1*		przedmiar = 18,20 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	2,3114	0,00	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	5,2052	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.2	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience	m2	8,85	0,00			
1*		przedmiar = 8,85 m2 -- R -- robocizna 0,635 r-g/m2 -- M --	r-g	5,6198	0,00	0,00		
2*		grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	1,5930	0,00		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,085 dm3/m2	dm3	0,7523	0,00		0,00	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,043 dm3/m2	dm3	0,3806	0,00		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,099 dm3/m2	dm3	0,8762	0,00		0,00	
6*		szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała 0,517 dm3/m2	dm3	4,5755	0,00		0,00	
7*		gips budowlany 0,004 kg/m2	kg	0,0354	0,00		0,00	
8*		papier ścierny w arkuszach 0,483 ark./m2	ark.	4,2746	0,00		0,00	
9*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
38 d.2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3	1,20	0,00			
1*		przedmiar = 1,20 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	1,0320	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochod samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,6000	0,00			0,00
Razem koszty bezposrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 9	m3	1,20	0,00			
1*		przedmiar = 1,20 m3 -- S -- samochod samowyladowczy 5 t 0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3	m-g	0,2160	0,00			0,00
Razem koszty bezposrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzet
Razem koszty bezposrednie	0,00				
Koszty posrednie [Kp] 0% R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

OGOLEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar robót: *Spytki 1A m 9* - montaż instalacji wod-kan, gaz.

Zakres robót:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rur lub wykucie uszkodzonych rur. Ułożenie i umocowanie rur, łączników, kształtek i armatury. Zaprawienie bruzd, przebić z instalacjami. Wymiana lub montaż osprzętu. Izolacja rur wodnych. Demontaż starej instalacji i zakorkowanie instalacji. Wymiana lub montaż armatury domowej i elementów urządzeń instalacji wodno – kanalizacyjnej. **Protokoły szczelności instalacji gazowej, próby szczelności i protokoły.**

Należy podać cenę jednostkową a następnie przemnożyć przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

A Remont instalacji gazowej – 100 % wymiany				
Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena netto za pkt.	Ilość szt lub mb	Wartość netto
1	Wymiana rury gazowej Ø 15mm i jej montaż na uchwytach – 1,0mb	-	-	-
2	Dospawanie rury gazowej Ø 20mm i jej montaż na uchwytach – 1,0mb	-	-	-
3	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 15mm – 1szt	-	-	-
4	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 20mm – 1szt	-	-	-
5	Podejście pod gazomierz – 1szt	-	-	-
6	Podejście pod piec bez kosztu pieca /zdjęcie starego/ - 1szt	-	-	-
7	Próba szczelności instalacji w lokalu – 1 lokal	-	-	-
Razem				
B Remont instalacji wod – kan – 100 % wymiany				
1	Wymiana rury do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1mb		5	
2	Wymiana lub wykonanie podejścia do wody Ø 15mm – 1szt (zlw.,boj.,prl., wc., um.,pry)		10	
3	Wymiana rury do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1mb		-	
4	Wymiana zaworu do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1 szt.		2	
5	Wymiana zaworu do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1 szt.		1	
6	Wykonanie podejścia pod wodomierz domowy Ø 15mm ze wstawką łącznikową – 1szt (montaż dwóch zaworów -przed i za wodomierzem)		1	
	Izolacja rury wodnej Ø 15mm i Ø 20mm – 1mb		5	
8	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 50mm – 1mb		4	
9	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1mb		-	
10	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 50mm – 1szt		4	
11	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt		1	
12	Montaż wodomierza – na gotowym podejściu (liczyć koszt wodomierza – lokal socjalny).		1	
Razem				
C Remont pionu i poziomu wody lub kanalizacji				
1	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 25mm + izolacja – 1mb	-	-	-
2	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 32mm + izolacja – 1mb	-	-	-
3	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 40mm + izolacja – 1mb	-	-	-
4	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 110mm – 1mb	-	-	-
5	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 75mm – 1mb	-	-	-
6	Wymiana lub wstawienie trojaka PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt			
Razem				
D Biały montaż za pkt				
1	Wymiana lub montaż kuchni 2– palnikowej, lokal socjalny – 1szt (kuchenka elektryczna z postumentem)	-	-	-
2	Wymiana lub montaż kuchni 4 – palnikowej z piekarnikiem – 1szt	-	-	-
3	Wymiana lub montaż baterii zlewozmywakowej – 1szt		1	
5	Wymiana lub montaż zaworu spłuczki ustępowej z wężykiem – 1szt		1	
6	Wymiana lub montaż WC /spłuczka + muszla/ - 1szt		1	
7	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 2 komorowego z szafką – 1szt		1	
8	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 1 komorowego z szafką – 1szt	-	-	-
Razem				
Razem A + B + C + D cena netto				
VAT 8%				
Razem cena brutto				

Przedmiar robót: **Spytki 1A m 9** - remont instalacji elektrycznej

Zakres robót:

Remont 100% wymiany:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rurek, ułożenie i umocowanie rurek izolacyjnych z zaprawieniem bruzd. Wciąganie przewodów do rurek, ułożenie i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. Mocowanie puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. Przedzwonienie przewodów oraz ewentualny montaż złączy. Montaż deski licznikowej w lokalu, montaż zabezpieczeń obwodów S 191 B 10-20A – ilość obwodów jak przepisy. Montaż skrzynki licznikowej na klatce schodowej kompletnej z S... jako zabezpieczenie nadlicznikowe w wykutej wnęce i jej obrobienie. Demontaż starej instalacji. Wykonanie niezbędnego WLZ do skrzynki licznikowej lub do deski. **Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze**

Montaż osprzętu:

Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy, pomiar obwodu. Montaż oprawy oświetleniowej, montaż gniazda wtykowego 2x 10A lub 10A/Z. Montaż gniazda wtykowego szczelnego 10A, 2x 10A lub 10A/Z. Montaż dzwonka 220V i przycisku dzwonekowego, montaż osprzętu. **Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze**

Materiały:

- skrzynki PCW twarde o wymiarach 58 x 25 x 22 wraz z zabezpieczeniem „S..” jako komplet, wyniesione na klatkę schodową bez względu na długość WLZ - tu
- **przewody miedziane światło 1,5 mm, gniazdka 2,5 mm, zasilanie 4 mm**
- wpust oświetleniowy bez lampy zakończony kostką i hakiem
- wpust oświetleniowy zakończony lampą np.: plafonierą itp. /łazienka lub WC/
- wpust na gniazdo wtykowe 2 x 10A lub 10A/Z
- wpust na gniazdo wtykowe szczelne 10A, 2 x 10A lub 10A/Z
- zabezpieczenie obwodów S 301 B 10-20A(na obwód) wraz z obudową + 1szt wyłącznik różnicowo-prądowy.

Należy podać cenę jednostkową, następnie przemnożyć ją przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

A Remont 100% wymiany bez montażu osprzętu				
A				
Lp	wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Wpust oświetleniowy w"peszlu" bez lampy zakończony kostką i hakiem		2	
2	Wpust oświetleniowy w"peszlu" z lampą /łazienka, WC/ - montaż osprzętu oddzielnie		1	
3	Wpust w "peszlu" na gniazdo wtykowe – montaż osprzętu oddzielnie		5	
4	Wpust w "peszlu" na gniazdo szczelne – montaż osprzętu oddzielnie		3	
5	Dzwonek 220V pkt – montaż osprzętu oddzielnie		1	
6	Zabezpieczenie obwodów S10 – 25A w nowej obudowie (światło+ gniazda + pral. +boj..) + 1 wył. różnicowo-prądowy.		5	
7	Deska pomiarowa w lokalu /gdy pozostaje w lokalu/ pkt		-	
8	Skrzynka pomiarowa z zabezpieczeniem S jako kpl. z wyniesieniem na kl. schodową bez względu na długość WLZ –tu –jednofazowa		-	
	Razem			
B Montaż osprzętu				
B				
	Wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Uzupełnienie /wymiana/ kostki		3	
2	Uzupełnienie /wymiana/ lampy w łazience lub WC		1	
3	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego		6	
4	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego szczelnego		3	
5	Uzupełnienie /wymiana/ dzwonka 220V		1	
6	Uzupełnienie /wymiana/ wyłącznika jedno lub dwu biegunowego i przycisku dzwonekowego		5	
	Razem			
	Razem A + B cena netto			
	VAT 8 %			
	Razem cena brutto			