

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Pl. Kościuszki 1/2
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	2,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,140 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	1,5836	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	2,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,140 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	0,7704	0,000	0,00		
2*	1560311	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm 1,2 m2/m2	m2	2,5680	0,000		0,00	
3*	2302399	emulsja do izolacji przeciwwilgociowej 3,5 kg/m2	kg	7,4900	0,000		0,00	
4*	2300100	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 0,18 kg/m2	kg	0,3852	0,000		0,00	
5*	2304100	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 1,13 m2/m2	m2	2,4182	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0214	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m2	2,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,140 m2 -- R -- robocizna 0,128 r-g/m2	r-g	0,2739	0,000	0,00		
2*	1478208	-- M -- masa uszczelniająca Superflex 8 1,4 kg/m2	kg	2,9960	0,000		0,00	
3*	39500	-- S -- środek transportowy 0,0015 m-g/m2	m-g	0,0032	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Pl. Kościuszki 1/2
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
4	KNP 02 0706 -01.03	Izolacja z płyt styropianowych na sucho pod posadzki w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - jedna warstwa	m2	2,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,140 m2 -- R -- robocizna 0,101 r-g/m2	r-g	0,2161	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2	2,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,140 m2 -- R -- robocizna 1,1802 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5256	0,000	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0272 m3/m2	m3	0,0582	0,000		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0011 t/m2	t	0,0024	0,000		0,00	
4*	1040899	masa asfaltowa izolacyjna 0,085 kg/m2	kg	0,1819	0,000		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,15 kg/m2	kg	0,3210	0,000		0,00	
6*	1331799	siatka tkana Rabitza 1,02 m2/m2	m2	2,1828	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	34000	wyciąg 0,0395+0,0011 = 0,0406 m-g/m2	m-g	0,0869	0,000			0,00
9*	39599	środek transportowy 0,0014+0,0017 = 0,0031 m-g/m2	m-g	0,0066	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2	m2	2,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,140 m2 -- R -- robocizna 0,0602 * 2 = 0,1204 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2577	0,000	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0105 * 2 = 0,021 m3/m2	m3	0,0449	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0149 * 2 = 0,0298 m-g/m2	m-g	0,0638	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Pl. Kościuszki 1/2
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
7	KNR AT-24 0301-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	2,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,140 m2 -- R -- robocizna 1,15 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4610	0,000	0,00		
2*	2529999	płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm 1,05 m2/m2	m2	2,2470	0,000		0,00	
3*	2380699	zaprawa do spoinowania 0,35 kg/m2	kg	0,7490	0,000		0,00	
4*	1554299	grubowarstwowa zaprawa klejowa 22,84 kg/m2	kg	48,8776	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,0642	0,000			0,00
7*	39500	środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,0642	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
8	KNR AT-24 0316-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości do 10 cm umożliwiających płynne przejście w posadzkę (faseta z kształtek cokołowych) na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	4,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,140 m -- R -- robocizna 0,4 r-g/m -- M --	r-g	1,6560	0,000	0,00		
2*	2529999	kształtki cokołowe wyoblone 1,05 m/m	m	4,3470	0,000		0,00	
3*	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa 0,59 kg/m	kg	2,4426	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania 0,1 kg/m	kg	0,4140	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,003 m-g/m	m-g	0,0124	0,000			0,00
7*	39500	środek transportowy 0,003 m-g/m	m-g	0,0124	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Pl. Kościuszki 1/2
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (heterogeniczna, klasa uż. 34- 31, klasa trudno zapalności CFL-S 1, gr. całkowita min 2 mm, gr warstwy ścieralnej min 0,5 mm, klasa odporności na ścieranie T)	m2	9,170	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,170 m2 -- R -- robocizna 0,3953 r-g/m2 -- M --	r-g	3,6249	0,000	0,00		
2*	1563199	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa 1,09 m2/m2	m2	9,9953	0,000		0,00	
3*	1550712	klej winylowy Polacet 0,9 kg/m2	kg	8,2530	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,9170	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,0523	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,0376	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych z narożnikami	m	10,320	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,320 m -- R -- robocizna 0,0826 r-g/m -- M --	r-g	0,8524	0,000	0,00		
2*	2631199	listwy przyściennie z z tworzyw sztucznych z narożnikami 1,16 m/m	m	11,9712	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,03 kg/m	kg	0,3096	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,0004 m-g/m	m-g	0,0041	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0012 m-g/m	m-g	0,0124	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m2	12,380	0,000			
				przedmiar = 12,380 m2				

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Pl. Kościuszki 1/2
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,3295 r-g/m2 -- M --	r-g	4,0792	0,000	0,00		
2*	1511599	farba olejna do gruntowania 0,104 dm3/m2	dm3	1,2875	0,000		0,00	
3*	1511799	farba olejna nawierzchniowa 0,098 dm3/m2	dm3	1,2132	0,000		0,00	
4*	1530000	grunt pokostowy 0,13 dm3/m2	dm3	1,6094	0,000		0,00	
5*	1530502	rozcieńczalnik 0,0452 dm3/m2	dm3	0,5596	0,000		0,00	
6*	1513000	szpachlówka celulozowa 0,1138 dm3/m2	dm3	1,4088	0,000		0,00	
7*	3920099	papier ścierny 0,09 ark./m2	ark.	1,1142	0,000		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*	39599	środek transportowy 0,0008 m-g/m2	m-g	0,0099	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	4,1400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	1,6500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,69 r-g/m2 -- M --	r-g	3,4500	0,000	0,00		

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Pl. Kościuszki 1/2
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0260	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszzone 0,0066 t/m2	t	0,0330	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,1330	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0335	0,000		0,00	
6*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt/m2	szt	0,1500	0,000		0,00	
7*	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema' 0,003 kg/m2	kg	0,0150	0,000		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*	34312	wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,2000	0,000			0,00
10*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,2000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m2	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 2,9905 r-g/m2 -- M --	r-g	8,9715	0,000	0,00		
2*	2520499	płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ściennie 1,05 m2/m2	m2	3,1500	0,000		0,00	
3*	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0248 m3/m2	m3	0,0744	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,0374 m-g/m2	m-g	0,1122	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0174 m-g/m2	m-g	0,0522	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	98,670	0,000			
1*	999	przedmiar = 98,670 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	9,0776	0,000	0,00		

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Pl. Kościuszki 1/2
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	2,1707	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogazzone 0,00088 t/m2	t	0,0868	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0987	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z pospachlowaniem nierówności	m2	98,670	0,000			
przedmiar = 98,670 m2								
1*	999	-- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	9,3737	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0296	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2	98,670	0,000			
przedmiar = 98,670 m2								
1*	999	-- R -- robocizna 0,152 r-g/m2	r-g	14,9978	0,000	0,00		
2*	1510899	-- M -- farba emulsyjna nawierzchniowa 0,29 dm3/m2	dm3	28,6143	0,000		0,00	
3*	1740103	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej 0,6 kg/m2	kg	59,2020	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	1,100	0,000			
przedmiar = 1,100 m3								
1*	999	-- R -- robocizna 15,37 r-g/m3	r-g	16,9070	0,000	0,00		
-- M --								

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Pl. Kościuszki 1/2
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1800199	cegła budowlana pełna 372 szt/m3	szt	409,2000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 61,8 kg/m3	kg	67,9800	0,000		0,00	
4*	1720200	wapno suchogaszzone 34,5 kg/m3	kg	37,9500	0,000		0,00	
5*	1602003	piasek do zapraw 0,322 m3/m3	m3	0,3542	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,152 m3/m3	m3	0,1672	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,45 m-g/m3	m-g	0,4950	0,000			0,00
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 2,11 m-g/m3	m-g	2,3210	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG	m	2,160	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,160 m -- R -- robocizna 0,25 r-g/m -- M --	r-g	0,5400	0,000	0,00		
2*	1906599	nadproża prefabrykowane YTONG 1,02 m/m -- S --	m	2,2032	0,000		0,00	
3*	34000	wyciąg 0,02 m-g/m	m-g	0,0432	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21	KSNR 3 0702 -05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	1,680	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,680 m2 -- R -- robocizna 2,76 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6368	0,000	0,00		
2*	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe 1 m2/m2	m2	1,6800	0,000		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 1 m2/m2	m2	1,6800	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 7,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,0840	0,000			0,00

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Pl. Kościuszki 1/2
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	39000	środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2	m-g	0,1008	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22	KSNR 3 0702 -05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych płytowych z zamkiem	m2	1,680	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,680 m2 -- R -- robocizna 2,76 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6368	0,000	0,00		
2*	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe 1 m2/m2	m2	1,6800	0,000		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 1 m2/m2	m2	1,6800	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 7,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,0840	0,000			0,00
6*	39000	środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2	m-g	0,1008	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23	KSNR 3 0702 -06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z dwoma zamkami i wizjerem	m2	1,930	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,930 m2 -- R -- robocizna 3,9 r-g/m2 -- M --	r-g	7,5270	0,000	0,00		
2*	2713999	skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmacniane 1 m2/m2	m2	1,9300	0,000		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane z naświetlem 1 m2/m2	m2	1,9300	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 11,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	39000	środek transportu poziomego 0,04 m-g/m2	m-g	0,0772	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt. -- R --						

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Pl. Kościuszki 1/2
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,12 r-g/szt.	r-g	0,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	2,0400	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 2 szt/szt.	szt	6,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00207 t/szt.	t	0,0062	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0150	0,000		0,00	
5*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt/szt.	szt	3,0000	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,002 m3/szt.	m3	0,0060	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,32 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,3200	0,000	0,00		
2*	6327299	brodzik natryskowy blaszany emaliowany 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	5717230	spusty do brodzików natryskowych 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27	KNR 13-23 1001-04	Mycie okien	m2	3,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,200 m2 -- R -- robocizna 0,2583 r-g/m2	r-g	0,8266	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Pl. Kościuszki 1/2
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28	KNR 13-23 1001-07	Mycie posadzek kamiennych	m2	3,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,140 m2 -- R -- robocizna 0,0592 r-g/m2	r-g	0,1859	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	9,170	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,170 m2 -- R -- robocizna 0,0592 r-g/m2	r-g	0,5429	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30	KNR 19-01 0118-13	Wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3	0,710	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,710 m3 -- R -- robocizna 2,07 r-g/m3	r-g	1,4697	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 1,1 %	%		0,000		0,00	
3*	39811	-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,686 m-g/m3	m-g	0,4871	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m3	0,710	0,000			
1*	39811	przedmiar = 0,710 m3 -- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,045 * 10 = 0,45 m-g/m3	m-g	0,3195	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Przedmiar robót: **Pl. Kościuszki 1 m. 2** - remont instalacji wod-kan, gaz.

Zakres robót:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rur lub wykucie uszkodzonych rur. Ułożenie i umocowanie rur, łączników i kształtek i armatury. Wymiana lub montaż osprzętu. Izolacja rur wodnych. Demontaż starej instalacji i zakorkowanie instalacji. Wymiana lub montaż armatury domowej i elementów urządzeń instalacji wodno – kanalizacyjnej. **Protokoły szczelności instalacji gazowej, próby szczelności i protokoły.**

Należy podać cenę jednostkową a następnie przemnożyć przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

A Remont instalacji gazowej – 100 % wymiany				
Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena netto za pkt.	Ilość szt lub mb	Wartość netto
1	Wymiana rury gazowej Ø 15mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb		6	
2	Dospawanie rury gazowej Ø 20mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb			
3	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 15mm – 1szt		1	
4	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 20mm – 1szt		1	
5	Podejście pod gazomierz – 1szt			
6	Podejście pod piec bez kosztu pieca /zdjęcie starego/ - 1szt			
7	Próba szczelności instalacji w lokalu – 1 lokal		1	
	Razem			
B Remont instalacji wod – kan – 100 % wymiany				
1	Wymiana rury do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1mb		2	
2	Wymiana lub wykonanie podejścia do wody Ø 15mm – 1szt		1	
3	Wymiana rury do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1mb		1	
4	Wymiana zaworu do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1 szt.		2	
5	Wymiana zaworu do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1 szt.		1	
6	Wykonanie podejścia pod wodomierz domowy Ø 15mm ze wstawką łącznikową – 1szt (montaż dwóch zaworów -przed i za wodomierzem)		1	
7	Izolacja rury wodnej Ø 15mm i Ø 20mm – 1mb			
8	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 50mm – 1mb		2	
9	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1mb		1	
10	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 50mm – 1szt		3	
11	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt		1	
12	Wymiana syfonu w zlewozmywaku w kuchni – szt.			
13	Demontaż pieca gazowego – 1szt			
	Razem			
C Remont pionu i poziomu wody lub kanalizacji				
1	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 25mm + izolacja – 1mb			
2	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 32mm + izolacja – 1mb			
3	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 40mm + izolacja – 1mb			
4	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 110mm – 1mb			
5	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 75mm – 1mb			
6	Wymiana lub wstawienie trojaka PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt			
	Razem			
D Biały montaż za pkt				
1	Wymiana lub montaż kuchni 2 – palnikowej, lokal socjalny – 1szt (kuchenka elektryczna z postumentem)		1	
2	Wymiana lub montaż kuchni 4 – palnikowej z piekarnikiem – 1szt			
3	Wymiana lub montaż baterii zlewozmywakowej – 1szt		1	
5	Wymiana lub montaż zaworu spłuczki ustępowej z wężykiem – 1szt		1	
6	Wymiana lub montaż WC /spłuczka + muszla/ - 1szt		1	
7	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 2 komorowego z szafką – 1szt			
8	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 1 komorowego z szafką – 1szt		1	
	Razem			
Razem A + B + C + D cena netto				
VAT 8%				
Razem cena brutto				

Przedmiar robót: **Pl. Kościuszki 1 m. 2** - remont instalacji elektrycznej

Zakres robót:

Remont 100% wymiany:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rurek, ułożenie i umocowanie rurek izolacyjnych. Wciąganie przewodów do rurek, ułożenie i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. Mocowanie puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. Przedzwonienie przewodów oraz ewentualny montaż złączy. Montaż deski licznikowej w lokalu, montaż zabezpieczeń obwodów S 191 B 10-20A – ilość obwodów jak przepisy. Montaż skrzynki licznikowej na klatce schodowej kompletnej z S... jako zabezpieczenie nadlicznikowe w wykucie wnęce i jej obrobienie. Demontaż starej instalacji. Wykonanie niezbędnego WLZ do skrzynki licznikowej lub do deski.

Montaż osprzętu:

Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy, pomiar obwodu. Montaż oprawy oświetleniowej, montaż gniazda wtykowego 2x 10A lub 10A/Z. Montaż gniazda wtykowego szczelnego 10A, 2x 10A lub 10A/Z. Montaż dzwonka 220V i przycisku dzwonekowego, montaż osprzętu. **Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze**

Materiały:

- skrzynki PCW twarde o wymiarach 58 x 25 x 22 wraz z zabezpieczeniem „S..” jako komplet, wyniesione na klatkę schodową bez względu na długość WLZ - tu
- wpust oświetleniowy bez lampy zakończony kostką i hakiem
- wpust oświetleniowy zakończony lampą np.: plafonierą itp. /łazienka lub WC/
- wpust na gniazdo wtykowe 2 x 10A lub 10A/Z
- wpust na gniazdo wtykowe szczelne 10A, 2 x 10A lub 10A/Z
- zabezpieczenie obwodów S 191 B 10-20A wraz z obudową

Należy podać cenę jednostkową, następnie przemnożyć ją przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

Remont 100% wymiany bez montażu osprzętu				
A				
Lp	wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Wpust oświetleniowy w "peszlu" bez lampy zakończony kostką i hakiem		2	
2	Wpust oświetleniowy w "peszlu" z lampą /łazienka, WC/ - montaż osprzętu oddzielnie		1	
3	Wpust w "peszlu" na gniazdo wtykowe/wyłącznik – montaż osprzętu oddzielnie – podwójne		2	
4	Wpust w "peszlu" na gniazdo szczelne – montaż osprzętu oddzielnie – pojedyncze/ podwójne		2	
5	Dzwonek 220V pkt – montaż osprzętu oddzielnie		1	
6	Zabezpieczenie obwodów S10 – 25A z obudową		3	
7	Deska pomiarowa w lokalu /gdy pozostaje w lokalu/ pkt			
8	Skrzynka pomiarowa z zabezpieczeniem S jako kpl. z wyniesieniem na kl. schodową bez względu na długość WLZ –tu –jednofazowa			
	Razem			
Montaż osprzętu				
B				
	Wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Uzupełnienie /wymiana/ kostki		2	
2	Uzupełnienie /wymiana/ plafonu w łazience lub WC		1	
3	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego - podwójne		5	
4	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego szczelnego – pojedyncze/podwójne		2	
5	Uzupełnienie /wymiana/ dzwonka 220V		1	
6	Uzupełnienie /wymiana/ wyłącznika jedno lub dwu biegunowego lub przycisku dzwonekowego		1	
	Razem			
Razem A + B cena netto				
VAT 8 %				
Razem cena brutto				