

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/9
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	26,440	0,000			
1*	999	przedmiar = 26,440 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	4,7592	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	2,940	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	2,1756	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	2,940	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0584	0,000	0,00		
2*	1560311	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm 1,2 m2/m2	m2	3,5280	0,000		0,00	
3*	2302399	emulsja do izolacji przeciwwilgociowej 3,5 kg/m2	kg	10,2900	0,000		0,00	
4*	2300100	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 0,18 kg/m2	kg	0,5292	0,000		0,00	
5*	2304100	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 1,13 m2/m2	m2	3,3222	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0294	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m2	2,940	0,000			
		przedmiar = 2,940 m2 -- R --						

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/9
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,128 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3763	0,000	0,00		
2*	1478208	masa uszczelniająca Superflex 8 1,4 kg/m2 -- S --	kg	4,1160	0,000		0,00	
3*	39500	środek transportowy 0,0015 m-g/m2	m-g	0,0044	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNP 02 0706 -01.03	izolacja z płyt styropianowych na sucho pod posadzki w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - jedna warstwa	m2	2,940	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 0,101 r-g/m2	r-g	0,2969	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2	2,940	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 1,1802 r-g/m2 -- M --	r-g	3,4698	0,000	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0272 m3/m2	m3	0,0800	0,000		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0011 t/m2	t	0,0032	0,000		0,00	
4*	1040899	masa asfaltowa izolacyjna 0,085 kg/m2	kg	0,2499	0,000		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,15 kg/m2	kg	0,4410	0,000		0,00	
6*	1331799	siatka tkana Rabbitza 1,02 m2/m2	m2	2,9988	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	34000	wyciąg 0,0395+0,0011 = 0,0406 m-g/m2	m-g	0,1194	0,000			0,00
9*	39599	środek transportowy 0,0014+0,0017 = 0,0031 m-g/m2	m-g	0,0091	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2	m2	2,940	0,000			
		przedmiar = 2,940 m2						

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/9
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,0602 * 2 = 0,1204 r-g/m2	r-g	0,3540	0,000	0,00		
2*	2380807	-- M -- zaprawa cementowa m. 12 0,0105 * 2 = 0,021 m3/m2	m3	0,0617	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0149 * 2 = 0,0298 m-g/m2	m-g	0,0876	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 1,51 r-g/m2	r-g	7,5500	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0260	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0240	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,1330	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0335	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,2500	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,2000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR AT-24 0301-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	2,940	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 1,15 r-g/m2	r-g	3,3810	0,000	0,00		
		-- M --						

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/9
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2529999	plytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm	m2	3,0870	0,000		0,00	
		1,05 m2/m2						
3*	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	1,0290	0,000		0,00	
		0,35 kg/m2						
4*	1554299	grubowarstwowa zaprawa klejowa	kg	67,1496	0,000		0,00	
		22,84 kg/m2						
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
6*	34000	wyciąg	m-g	0,0882	0,000			0,00
		0,03 m-g/m2						
7*	39500	środek transportowy	m-g	0,0882	0,000			0,00
		0,03 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	KNR AT-24 0316-06	Cokołiki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości do 10 cm umożliwiających płynne przejście w posadzkę (faseta z kształtek cokołowych) na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	6,540	0,000			
		przedmiar = 6,540 m						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	2,6160	0,000	0,00		
		0,4 r-g/m						
		-- M --						
2*	2529999	kształtki cokołowe wyoblone	m	6,8670	0,000		0,00	
		1,05 m/m						
3*	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	3,8586	0,000		0,00	
		0,59 kg/m						
4*	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	0,6540	0,000		0,00	
		0,1 kg/m						
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
6*	34000	wyciąg	m-g	0,0196	0,000			0,00
		0,003 m-g/m						
7*	39500	środek transportowy	m-g	0,0196	0,000			0,00
		0,003 m-g/m						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (heterogeniczna, klasa uż. 34- 31, klasa trudno zapalności CFL-S 1, gr. całkowita min 2 mm, gr warstwy ścieralnej min 0,5 mm, klasa odporności na ścieranie T)	m2	10,740	0,000			
		przedmiar = 10,740 m2						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	4,2455	0,000	0,00		
		0,3953 r-g/m2						

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/9
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1563199	-- M -- wykładzina podłogowa z PCW rulonowa 1,09 m2/m2	m2	11,7066	0,000		0,00	
3*	1550712	klej winylowy Polacet 0,9 kg/m2	kg	9,6660	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	1,0740	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,0612	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,0440	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych z narożnikami	m	13,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 13,200 m -- R -- robocizna 0,0826 r-g/m	r-g	1,0903	0,000	0,00		
2*	2631199	-- M -- listwy przyściennie z z tworzyw sztucznych z narożnikami 1,16 m/m	m	15,3120	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,03 kg/m	kg	0,3960	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0,0004 m-g/m	m-g	0,0053	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0012 m-g/m	m-g	0,0158	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych (klasa ścieralności AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)	m2	15,700	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,700 m2 -- R -- robocizna 0,96 r-g/m2	r-g	15,0720	0,000	0,00		
2*	2633999	-- M -- płyty prospanelowe 1,1 m2/m2	m2	17,2700	0,000		0,00	
3*	2631199	listwy przyściennie z drewna iglastego 1,3 m/m2	m	20,4100	0,000		0,00	
4*	1551310	klej pod płyty prospanelowe 0,3 kg/m2	kg	4,7100	0,000		0,00	

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/9
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,014 m-g/m2	m-g	0,2198	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14	KNR 2-02 0613-03	Podkład pod panele z pianki podkładowej gr. 3 mm	m2	15,700	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,700 m2 -- R -- robocizna 0,0907 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4240	0,000	0,00		
2*	2310499	Pianka podkładowa pod panele 1,05 m2/m2	m2	16,4850	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0077 m-g/m2	m-g	0,1209	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0089 m-g/m2	m-g	0,1397	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15	KSNR 3 0702 -05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych płytowych	m2	1,680	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,680 m2 -- R -- robocizna 2,76 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6368	0,000	0,00		
2*	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe 1 m2/m2	m2	1,6800	0,000		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 1 m2/m2	m2	1,6800	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 7,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,0840	0,000			0,00
6*	39000	środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2	m-g	0,1008	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16	KSNR 3 0702 -05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych płytowych z zamkiem	m2	1,680	0,000			
		przedmiar = 1,680 m2 -- R --						

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/9
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 2,76 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6368	0,000	0,00		
2*	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe 1 m2/m2	m2	1,6800	0,000		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 1 m2/m2	m2	1,6800	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 7,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,0840	0,000			0,00
6*	39000	środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2	m-g	0,1008	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17	KSNR 3 0702 -06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z dwoma zamkami i wizjerem	m2	1,890	0,000			
przedmiar = 1,890 m2 -- R --								
1*	999	robocizna 3,9 r-g/m2 -- M --	r-g	7,3710	0,000	0,00		
2*	2713999	skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmacniane 1 m2/m2	m2	1,8900	0,000		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane z naświetlem 1 m2/m2	m2	1,8900	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 11,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	39000	środek transportu poziomego 0,04 m-g/m2	m-g	0,0756	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m2	5,400	0,000			
przedmiar = 5,400 m2 -- R --								
1*	999	robocizna 2,9905 r-g/m2 -- M --	r-g	16,1487	0,000	0,00		
2*	2520499	płytki i kształtki kamionkowe szklwione ściennie 1,05 m2/m2	m2	5,6700	0,000		0,00	
3*	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0248 m3/m2	m3	0,1339	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/9
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	34000	wyciąg 0,0374 m-g/m2	m-g	0,2020	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0174 m-g/m2	m-g	0,0940	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	120,380	0,000			
1*	999	przedmiar = 120,380 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	11,0750	0,000	0,00		
2*	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	2,6484	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,1059	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,1204	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	120,380	0,000			
1*	999	przedmiar = 120,380 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	11,4361	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0361	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2	120,380	0,000			
1*	999	przedmiar = 120,380 m2 -- R -- robocizna 0,152 r-g/m2 -- M --	r-g	18,2978	0,000	0,00		
2*	1510899	farba emulsyjna nawierzchniowa 0,29 dm3/m2	dm3	34,9102	0,000		0,00	
3*	1740103	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej 0,6 kg/m2	kg	72,2280	0,000		0,00	

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/9
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,12 r-g/szt.	r-g	0,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	2,0400	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 2 szt/szt.	szt	6,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00207 t/szt.	t	0,0062	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0150	0,000		0,00	
5*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt/szt.	szt	3,0000	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,002 m3/szt.	m3	0,0060	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,32 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,3200	0,000	0,00		
2*	6327299	brodzik natryskowy blaszany emaliowany 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	5717230	spusty do brodzików natryskowych 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/9
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25	KNR 19-01 1024-21	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami	szt.	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,92 r-g/szt.	r-g	3,6800	0,000	0,00		
2*	1344299	-- M -- okucia stolarskie do okien 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26	KNR 13-23 1001-04	Mycie okien	m2	4,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,200 m2 -- R -- robocizna 0,2583 r-g/m2	r-g	1,0849	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27	KNR 4-01 1102-04 analiza indywidualna	Wymiana pakietu szybowego okna PVC pow. ponad 0,5m2 na listwy	m2	1,050	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,050 m2 -- R -- robocizna 0,71 r-g/m2	r-g	0,7455	0,000	0,00		
2*	2400199	-- M -- Pakiet szybowy 1,21 m2/m2	m2	1,2705	0,000		0,00	
3*	1550101	listwy 0,47 kg/m2	kg	0,4935	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28	KNR 13-23 1001-07	Mycie posadzek kamiennych	m2	2,940	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 0,0592 r-g/m2	r-g	0,1740	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	26,440	0,000			

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Skargi 30/9
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 26,440 m2 -- R -- robocizna 0,0592 r-g/m2	r-g	1,5652	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30	KNR 19-01 0118-13	Wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3	0,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,500 m3 -- R -- robocizna 2,07 r-g/m3	r-g	1,0350	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 1,1 %	%		0,000		0,00	
3*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,686 m-g/m3	m-g	0,3430	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m3	0,500	0,000			
1*	39811	przedmiar = 0,500 m3 -- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,045 * 10 = 0,45 m-g/m3	m-g	0,2250	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 65% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R +S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar robót: Skargi 30 m. 9 - remont instalacji wod-kan, gaz.

Zakres robót:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rur lub wykucie uszkodzonych rur. Ułożenie i umocowanie rur, łączników i kształtek i armatury. Wymiana lub montaż osprzętu. Izolacja rur wodnych. Demontaż starej instalacji i zakorkowanie instalacji. Wymiana lub montaż armatury domowej i elementów urządzeń instalacji wodno - kanalizacyjnej. **Protokoły szczelności instalacji gazowej, próby szczelności i protokoły.**

Należy podać cenę jednostkową a następnie przemnożyć przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

A Remont instalacji gazowej – 100 % wymiany				
Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena netto za pkt.	Ilość szt lub mb	Wartość netto
1	Wymiana rury gazowej Ø 15mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb			
2	Dospawanie rury gazowej Ø 20mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb			
3	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 15mm – 1szt		1	
4	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 20mm – 1szt		1	
5	Podejście pod gazomierz – 1szt			
6	Podejście pod piec bez kosztu pieca /zdjęcie starego/ - 1 szt			
7	Próba szczelności instalacji w lokalu – 1 lokal		1	
	Razem			
B Remont instalacji wod – kan – 100 % wymiany				
1	Wymiana rury do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1mb		2	
2	Wymiana lub wykonanie podejścia do wody Ø 15mm – 1szt		1	
3	Wymiana rury do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1mb		1	
4	Wymiana zaworu do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1 szt.		2	
5	Wymiana zaworu do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1 szt.		1	
6	Wykonanie podejścia pod wodomierz domowy Ø 15mm ze wstawką łącznikową – 1szt (montaż dwóch zaworów -przed i za wodomierzem)		1	
7	Izolacja rury wodnej Ø 15mm i Ø 20mm – 1mb			
8	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 50mm – 1mb		2	
9	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1mb		1	
10	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 50mm – 1szt		3	
11	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt		1	
12	Wymiana syfonu w zlewozmywaku w kuchni – szt.			
13	Demontaż pieca gazowego – 1szt			
	Razem			
C Remont pionu i poziomu wody lub kanalizacji				
1	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 25mm + izolacja – 1mb			
2	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 32mm + izolacja – 1mb			
3	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 40mm + izolacja – 1mb			
4	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 110mm – 1mb			
5	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 75mm – 1mb			
6	Wymiana lub wstawienie trojaka PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt			
	Razem			
D Biały montaż za pkt				
1	Wymiana lub montaż kuchni 2 – palnikowej, lokal socjalny – 1szt (kuchenka elektryczna z postumentem)		1	
2	Wymiana lub montaż kuchni 4 – palnikowej z piekarnikiem – 1szt			
3	Wymiana lub montaż baterii zlewozmywakowej – 1szt		1	
5	Wymiana lub montaż zaworu spłuczki ustępowej z wężykiem – 1szt		1	
6	Wymiana lub montaż WC /spłuczka + muszla/ - 1szt		1	
7	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 2 komorowego z szafką – 1szt			
8	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 1 komorowego z szafką – 1szt		1	
	Razem			
Razem A + B + C + D cena netto				
VAT 8%				
Razem cena brutto				

Przedmiar robót: Skargi 30 m. 9 -**remont instalacji elektrycznej**Zakres robót:**Remont 100% wymiany:**

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rurek, ułożenie i umocowanie rurek izolacyjnych. Wciąganie przewodów do rurek, ułożenie i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. Mocowanie puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. Przedzwonienie przewodów oraz ewentualny montaż złączy. Montaż deski licznikowej w lokalu, montaż zabezpieczeń obwodów S 191 B 10-20A – ilość obwodów jak przepisy. Montaż skrzynki licznikowej na klatce schodowej kompletnej z S... jako zabezpieczenie nadlicznikowe w wykucie wnęce i jej obrobienie. Demontaż starej instalacji. Wykonanie niezbędnego WLZ do skrzynki licznikowej lub do deski.

Montaż osprzętu:

Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy, pomiar obwodu. Montaż oprawy oświetleniowej, montaż gniazda wtykowego 2x 10A lub 10A/Z. Montaż gniazda wtykowego szczelnego 10A, 2x 10A lub 10A/Z. Montaż dzwonka 220V i przycisku dzwonekowego, montaż osprzętu. *Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze*

Materiały:

- skrzynki PCW twarde o wymiarach 58 x 25 x 22 wraz z zabezpieczeniem „S..” jako komplet, wyniesione na klatkę schodową bez względu na długość WLZ - tu
- wpust oświetleniowy bez lampy zakończony kostką i hakiem
- wpust oświetleniowy zakończony lampą np.: plafonierą itp. /łazienka lub WC/
- wpust na gniazdo wtykowe 2 x 10A lub 10A/Z
- wpust na gniazdo wtykowe szczelne 10A, 2 x 10A lub 10A/Z
- zabezpieczenie obwodów S 191 B 10-20A wraz z obudową

Należy podać cenę jednostkową, następnie przemnożyć ją przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

Remont 100% wymiany bez montażu osprzętu				
A				
Lp	wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Wpust oświetleniowy w "peszlu" bez lampy zakończony kostką i hakiem		2	
2	Wpust oświetleniowy w "peszlu" z lampą /łazienka, WC/ - montaż osprzętu oddzielnie		1	
3	Wpust w "peszlu" na gniazdo wtykowe/wyłącznik – montaż osprzętu oddzielnie – podwójne		8	
4	Wpust w "peszlu" na gniazdo szczelne – montaż osprzętu oddzielnie – pojedyncze/ podwójne		2	
5	Dzwonek 220V pkt – montaż osprzętu oddzielnie		1	
6	Zabezpieczenie obwodów S10 – 25A z obudową		3	
7	Deska pomiarowa w lokalu /gdy pozostaje w lokalu/ pkt			
8	Skrzynka pomiarowa z zabezpieczeniem S jako kpl. z wyniesieniem na kl. schodową bez względu na długość WLZ –tu –jednofazowa			
	Razem			
B Montaż osprzętu				
	Wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Uzupełnienie /wymiana/ kostki		2	
2	Uzupełnienie /wymiana/ plafonu w łazience lub WC		1	
3	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego - podwójne		8	
4	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego szczelnego – pojedyncze/podwójne		2	
5	Uzupełnienie /wymiana/ dzwonka 220V		1	
6	Uzupełnienie /wymiana/ wyłącznika jedno lub dwu biegunowego lub przycisku dzwonekowego		1	
	Razem			
Razem A + B cena netto				
VAT 8 %				
Razem cena brutto				