

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Wojtarowicza 25/8
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	20,880	0,000			
1*	999	przedmiar = 20,880 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	3,7584	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	1,720	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,720 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	1,2728	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	1,720	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,720 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	0,6192	0,000	0,00		
2*	1560311	-- M -- folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm 1,2 m2/m2	m2	2,0640	0,000		0,00	
3*	2302399	emulsja do izolacji przeciwwilgociowej 3,5 kg/m2	kg	6,0200	0,000		0,00	
4*	2300100	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 0,18 kg/m2	kg	0,3096	0,000		0,00	
5*	2304100	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 1,13 m2/m2	m2	1,9436	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0172	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m2	1,720	0,000			
		przedmiar = 1,720 m2 -- R --						

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Wojtarowicza 25/8
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,128 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2202	0,000	0,00		
2*	1478208	masa uszczelniająca Superflex 8 1,4 kg/m2 -- S --	kg	2,4080	0,000		0,00	
3*	39500	środek transportowy 0,0015 m-g/m2	m-g	0,0026	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNP 02 0706 -01.03	izolacja z płyt styropianowych na sucho pod posadzki w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - jedna warstwa	m2	1,720	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,720 m2 -- R -- robocizna 0,101 r-g/m2	r-g	0,1737	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2	1,720	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,720 m2 -- R -- robocizna 1,1802 r-g/m2 -- M --	r-g	2,0299	0,000	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0272 m3/m2	m3	0,0468	0,000		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0011 t/m2	t	0,0019	0,000		0,00	
4*	1040899	masa asfaltowa izolacyjna 0,085 kg/m2	kg	0,1462	0,000		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,15 kg/m2	kg	0,2580	0,000		0,00	
6*	1331799	siatka tkana Rabbitza 1,02 m2/m2	m2	1,7544	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	34000	wyciąg 0,0395+0,0011 = 0,0406 m-g/m2	m-g	0,0698	0,000			0,00
9*	39599	środek transportowy 0,0014+0,0017 = 0,0031 m-g/m2	m-g	0,0053	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2 przedmiar = 1,720 m2	m2	1,720	0,000			

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Wojtarowicza 25/8
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna $0,0602 * 2 = 0,1204$ r-g/m ²	r-g	0,2071	0,000	0,00		
2*	2380807	-- M -- zaprawa cementowa m. 12 $0,0105 * 2 = 0,021$ m ³ /m ²	m ³	0,0361	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg $0,0149 * 2 = 0,0298$ m-g/m ²	m-g	0,0513	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR BC-02 0417-01	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.10 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²	20,880	0,000			
przedmiar = 20,880 m ²								
1*	999	-- R -- robocizna 0,28 r-g/m ²	r-g	5,8464	0,000	0,00		
2*	bc02132	-- M -- ASO-Unigrunt K - środek gruntujący 0,06 dm ³ /m ²	dm ³	1,2528	0,000		0,00	
3*	bc02212	ASO-FS10 - masa samopoziomująca 14,21 kg/m ²	kg	296,7048	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0,02 m-g/m ²	m-g	0,4176	0,000			0,00
6*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m ²	m-g	0,4176	0,000			0,00
7*	44140	pompa do zapraw z mieszarką 0,03 m-g/m ²	m-g	0,6264	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	13,150	0,000			
przedmiar = 13,150 m ²								
1*	999	-- R -- robocizna 1,38 r-g/m ²	r-g	18,1470	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	13,150	0,000			
przedmiar = 13,150 m ²								
-- R --								

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Wojtarowicza 25/8
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	4,3395	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	13,150	0,000			
1*	999	przedmiar = 13,150 m2 -- R -- robocizna 0,69 r-g/m2 -- M --	r-g	9,0735	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0684	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszzone 0,0066 t/m2	t	0,0868	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,3498	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0881	0,000		0,00	
6*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt/m2	szt	0,3945	0,000		0,00	
7*	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema' 0,003 kg/m2	kg	0,0395	0,000		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,5260	0,000			0,00
10*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,5260	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 1,51 r-g/m2 -- M --	r-g	7,5500	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0260	0,000		0,00	

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Wojtarowicza 25/8
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0240	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,1330	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0335	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,2500	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,2000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13	KNR AT-24 0301-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	1,720	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,720 m2 -- R -- robocizna 1,15 r-g/m2 -- M --	r-g	1,9780	0,000	0,00		
2*	2529999	płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm 1,05 m2/m2	m2	1,8060	0,000		0,00	
3*	2380699	zaprawa do spoinowania 0,35 kg/m2	kg	0,6020	0,000		0,00	
4*	1554299	grubowarstwowa zaprawa klejowa 22,84 kg/m2	kg	39,2848	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,0516	0,000			0,00
7*	39500	środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,0516	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14	KNR AT-24 0316-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości do 10 cm umożliwiających płynne przejście w posadzkę (fasety z kształtek cokołowych) na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	5,260	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,260 m -- R -- robocizna 0,4 r-g/m -- M --	r-g	2,1040	0,000	0,00		

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Wojtarowicza 25/8
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2529999	kształtki cokołowe wyoblone 1,05 m/m	m	5,5230	0,000		0,00	
3*	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa 0,59 kg/m	kg	3,1034	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania 0,1 kg/m	kg	0,5260	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,003 m-g/m	m-g	0,0158	0,000			0,00
7*	39500	środek transportowy 0,003 m-g/m	m-g	0,0158	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (heterogeniczna, klasa uż. 34- 31, klasa trudno zapalności CFL-S 1, gr. całkowita min 2 mm, gr warstwy ścieralnej min 0,5 mm, klasa odporności na ścieranie T)	m2	6,450	0,000			
przedmiar = 6,450 m2 -- R --								
1*	999	robocizna 0,3953 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5497	0,000	0,00		
2*	1563199	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa 1,09 m2/m2	m2	7,0305	0,000		0,00	
3*	1550712	klej winylowy Polacet 0,9 kg/m2	kg	5,8050	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,6450	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,0368	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,0264	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych z narożnikami	m	11,540	0,000			
przedmiar = 11,540 m -- R --								
1*	999	robocizna 0,0826 r-g/m -- M --	r-g	0,9532	0,000	0,00		
2*	2631199	listwy przyścienne z z tworzyw sztucznych z narożnikami 1,16 m/m	m	13,3864	0,000		0,00	

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Wojtarowicza 25/8
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,03 kg/m	kg	0,3462	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,0004 m-g/m	m-g	0,0046	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0012 m-g/m	m-g	0,0138	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych (klasa ścieralności AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)	m2	12,710	0,000			
1*	999	przedmiar = 12,710 m2 -- R -- robocizna 0,96 r-g/m2 -- M --	r-g	12,2016	0,000	0,00		
2*	2633999	plyty prospanelowe 1,1 m2/m2	m2	13,9810	0,000		0,00	
3*	2631199	listwy przyścienne z drewna iglastego 1,3 m/m2	m	16,5230	0,000		0,00	
4*	1551310	klej pod plyty prospanelowe 0,3 kg/m2	kg	3,8130	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,014 m-g/m2	m-g	0,1779	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18	KNR 2-02 0613-03	Podkład pod panele z pianki podkładowej gr. 3 mm	m2	12,710	0,000			
1*	999	przedmiar = 12,710 m2 -- R -- robocizna 0,0907 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1528	0,000	0,00		
2*	2310499	Pianka podkładowa pod panele 1,05 m2/m2	m2	13,3455	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0077 m-g/m2	m-g	0,0979	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0089 m-g/m2	m-g	0,1131	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Wojtarowicza 25/8
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
19	KSNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych płytowych	m2	3,360	0,000			
		przedmiar = 3,360 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 2,76 r-g/m2	r-g	9,2736	0,000	0,00		
2*	2710299	-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe 1 m2/m2	m2	3,3600	0,000		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 1 m2/m2	m2	3,3600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 7,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,1680	0,000			0,00
6*	39000	środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2	m-g	0,2016	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe	szt.	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	1,5000	0,000	0,00		
2*	2631699	-- M -- listwy progowe aluminiowe 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,1200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21	KSNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z dwoma zamkami i wizjerem	m2	1,890	0,000			
		przedmiar = 1,890 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 3,9 r-g/m2	r-g	7,3710	0,000	0,00		
2*	2713999	-- M -- skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmacniane 1 m2/m2	m2	1,8900	0,000		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane z naświetlem 1 m2/m2	m2	1,8900	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 11,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Wojtarowicza 25/8
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	39000	środek transportu poziomego 0,04 m-g/m2	m-g	0,0756	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,75 r-g/szt. -- M --	r-g	0,7500	0,000	0,00		
2*	2631699	progi drzwiowe 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m2	5,400	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,400 m2 -- R -- robocizna 2,9905 r-g/m2 -- M --	r-g	16,1487	0,000	0,00		
2*	2520499	płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ściennie 1,05 m2/m2	m2	5,6700	0,000		0,00	
3*	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0248 m3/m2	m3	0,1339	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,0374 m-g/m2	m-g	0,2020	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0174 m-g/m2	m-g	0,0940	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	98,630	0,000			
1*	999	przedmiar = 98,630 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	9,0740	0,000	0,00		
2*	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	2,1699	0,000		0,00	

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Wojtarowicza 25/8
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1720200	wapno suchogazszone 0,00088 t/m2	t	0,0868	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0986	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	98,630	0,000			
1*	999	przedmiar = 98,630 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	9,3699	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0296	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2	98,630	0,000			
1*	999	przedmiar = 98,630 m2 -- R -- robocizna 0,152 r-g/m2 -- M --	r-g	14,9918	0,000	0,00		
2*	1510899	farba emulsyjna nawierzchniowa 0,29 dm3/m2	dm3	28,6027	0,000		0,00	
3*	1740103	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej 0,6 kg/m2	kg	59,1780	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27	KNR 19-01 0345-07	Osadzenie podokienników o dł. do 1,5 m	szt.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 2,24 r-g/szt. -- M --	r-g	4,4800	0,000	0,00		
2*	1700301	cement portlandzki zwykły 6,9 kg/szt.	kg	13,8000	0,000		0,00	
3*	1602003	piasek do zapraw 0,018 m3/szt.	m3	0,0360	0,000		0,00	

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Wojtarowicza 25/8
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	43211	betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0200	0,000			0,00
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0,12 r-g/szt.	r-g	0,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegła	szt.	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	2,0400	0,000	0,00		
		-- M --						
2*	1800199	cegła budowlana pełna 2 szt/szt.	szt	6,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00207 t/szt.	t	0,0062	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0150	0,000		0,00	
5*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt/szt.	szt	3,0000	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,002 m3/szt.	m3	0,0060	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna 1,32 r-g/kpl.	r-g	1,3200	0,000	0,00		
		-- M --						
2*	6327299	brodzik natryskowy blaszany emaliowany 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Wojtarowicza 25/8
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	5717230	spusty do brodzików natryskowych 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31	KNR 19-01 1024-21	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami	szt.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,92 r-g/szt. -- M --	r-g	1,8400	0,000	0,00		
2*	1344299	okucia stolarskie do okien 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32	KNR 4-01 1102-04 analiza indywidualna	Wymiana pakietu szybowego okna PVC pow. ponad 0,5m2 na listwy	m2	1,250	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,250 m2 -- R -- robocizna 0,71 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8875	0,000	0,00		
2*	2400199	Pakiet szybowy 1,21 m2/m2	m2	1,5125	0,000		0,00	
3*	1550101	listwy 0,47 kg/m2	kg	0,5875	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33	KNR 13-23 1001-04	Mycie okien	m2	4,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,200 m2 -- R -- robocizna 0,2583 r-g/m2	r-g	1,0849	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34	KNR 13-23 1001-07	Mycie posadzek kamiennych	m2	1,720	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,720 m2 -- R -- robocizna 0,0592 r-g/m2	r-g	0,1018	0,000	0,00		

KOSZTORYS ŚLEPY
Remont Pustostanu
Wojtarowicza 25/8
33 - 100 Tarnów

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
35	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	19,160	0,000			
1*	999	przedmiar = 19,160 m2 -- R -- robocizna 0,0592 r-g/m2	r-g	1,1343	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
36	KNR 19-01 0118-13	Wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3	1,250	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,250 m3 -- R -- robocizna 2,07 r-g/m3 -- M --	r-g	2,5875	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 1,1 %	%		0,000		0,00	
3*	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0,686 m-g/m3	m-g	0,8575	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
37	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m3	1,250	0,000			
1*	39811	przedmiar = 1,250 m3 -- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,045 * 10 = 0,45 m-g/m3	m-g	0,5625	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								

Przedmiar robót: **Wojtarowicza 25 m.8** - remont instalacji wod-kan, gaz.

Zakres robót:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rur lub wykucie uszkodzonych rur. Ułożenie i umocowanie rur, łączników i kształtek i armatury. Wymiana lub montaż osprzętu. Izolacja rur wodnych. Demontaż starej instalacji i zakorkowanie instalacji. Wymiana lub montaż armatury domowej i elementów urządzeń instalacji wodno – kanalizacyjnej. **Protokoły szczelności instalacji gazowej, próby szczelności i protokoły.** Należy podać cenę jednostkową a następnie przemnożyć przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

A Remont instalacji gazowej – 100 % wymiany				
Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena netto za pkt.	Ilość szt lub mb	Wartość netto
1	Wymiana rury gazowej Ø 15mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb			
2	Dospawanie rury gazowej Ø 20mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb			
3	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 15mm – 1szt		1	
4	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 20mm – 1szt		1	
5	Podejście pod gazomierz – 1szt			
6	Podejście pod piec bez kosztu pieca /zdjęcie starego/ - 1szt			
7	Próba szczelności instalacji w lokalu – 1 lokal		1	
Razem				
B Remont instalacji wod – kan – 100 % wymiany				
1	Wymiana rury do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1mb		2	
2	Wymiana lub wykonanie podejścia do wody Ø 15mm – 1szt		1	
3	Wymiana rury do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1mb		1	
4	Wymiana zaworu do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1 szt.		2	
5	Wymiana zaworu do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1 szt.		1	
6	Wykonanie podejścia pod wodomierz domowy Ø 15mm ze wstawką łącznikową – 1szt (montaż dwóch zaworów -przed i za wodomierzem)		1	
7	Izolacja rury wodnej Ø 15mm i Ø 20mm – 1mb			
8	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 50mm – 1mb		2	
9	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1mb		1	
10	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 50mm – 1szt		3	
11	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt		1	
12	Wymiana syfonu w zlewozmywaku w kuchni – szt.			
13	Demontaż pieca gazowego – 1szt			
Razem				
C Remont pionu i poziomu wody lub kanalizacji				
1	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 25mm + izolacja – 1mb			
2	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 32mm + izolacja – 1mb			
3	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 40mm + izolacja – 1mb			
4	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 110mm – 1mb			
5	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 75mm – 1mb			
6	Wymiana lub wstawienie trojaka PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt			
Razem				
D Biały montaż za pkt				
1	Wymiana lub montaż kuchni 2 – palnikowej, lokal socjalny – 1szt (kuchenka elektryczna z postumentem)		1	
2	Wymiana lub montaż kuchni 4 – palnikowej z piekarnikiem – 1szt			
3	Wymiana lub montaż baterii zlewozmywakowej – 1szt		1	
5	Wymiana lub montaż zaworu spłuczki ustępowej z wężykiem – 1szt		1	
6	Wymiana lub montaż WC /spłuczka + muszla/ - 1szt		1	
7	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 2 komorowego z szafką – 1szt			
8	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 1 komorowego z szafką – 1szt		1	
Razem				
Razem A + B + C + D cena netto				
VAT 8%				
Razem cena brutto				

Przedmiar robót: **Wojtarowicza 25 m. 8** - remont instalacji elektrycznej

Zakres robót:

Remont 100% wymiany:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rurek, ułożenie i umocowanie rurek izolacyjnych. Wciąganie przewodów do rurek, ułożenie i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. Mocowanie puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. Przedzwonienie przewodów oraz ewentualny montaż złączy. Montaż deski licznikowej w lokalu, montaż zabezpieczeń obwodów S 191 B 10-20A – ilość obwodów jak przepisy. Montaż skrzynki licznikowej na klatce schodowej kompletnej z S... jako zabezpieczenie nadlicznikowe w wykutej wnęce i jej obrobienie. Demontaż starej instalacji. Wykonanie niezbędnego WLZ do skrzynki licznikowej lub do deski.

Montaż osprzętu:

Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy, pomiar obwodu. Montaż oprawy oświetleniowej, montaż gniazda wtykowego 2x 10A lub 10A/Z. Montaż gniazda wtykowego szczelnego 10A, 2x 10A lub 10A/Z. Montaż dzwonka 220V i przycisku dzwonekowego, montaż osprzętu. **Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze**

Materiały:

- skrzynki PCW twarde o wymiarach 58 x 25 x 22 wraz z zabezpieczeniem „S..” jako komplet, wyniesione na klatkę schodową bez względu na długość WLZ - tu
- wpust oświetleniowy bez lampy zakończony kostką i hakiem
- wpust oświetleniowy zakończony lampą np.: plafonierą itp. /łazienka lub WC/
- wpust na gniazdo wtykowe 2 x 10A lub 10A/Z
- wpust na gniazdo wtykowe szczelne 10A, 2 x 10A lub 10A/Z
- zabezpieczenie obwodów S 191 B 10-20A wraz z obudową

Należy podać cenę jednostkową, następnie przemnożyć ją przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

Remont 100% wymiany bez montażu osprzętu				
A				
Lp	wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Wpust oświetleniowy w "peszlu" bez lampy zakończony kostką i hakiem		2	
2	Wpust oświetleniowy w "peszlu" z lampą /łazienka, WC/ - montaż osprzętu oddzielnie		1	
3	Wpust w "peszlu" na gniazdo wtykowe/wyłącznik – montaż osprzętu oddzielnie – podwójne		8	
4	Wpust w "peszlu" na gniazdo szczelne – montaż osprzętu oddzielnie – pojedyncze/ podwójne		2	
5	Dzwonek 220V pkt – montaż osprzętu oddzielnie		1	
6	Zabezpieczenie obwodów S10 – 25A z obudową		3	
7	Deska pomiarowa w lokalu /gdy pozostaje w lokalu/ pkt			
8	Skrzynka pomiarowa z zabezpieczeniem S jako kpl. z wyniesieniem na kl. schodową bez względu na długość WLZ –tu –jednofazowa			
	Razem			
B Montaż osprzętu				
	Wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Uzupełnienie /wymiana/ kostki		2	
2	Uzupełnienie /wymiana/ plafonu w łazience lub WC		1	
3	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego - podwójne		8	
4	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego szczelnego – pojedyncze/podwójne		2	
5	Uzupełnienie /wymiana/ dzwonka 220V		1	
6	Uzupełnienie /wymiana/ wyłącznika jedno lub dwu biegunowego lub przycisku dzwonekowego		1	
	Razem			
Razem A + B cena netto				
VAT 8 %				
Razem cena brutto				