

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Wymiana schodów drewnianych						
1	d.1	Wymiana schodów dwubiegowych zabiegowych na klatce schodowej. Drewno twarde (dąb). Długość stopnia 1,30m, szerokość stopnia 0,28m, wysokość stopnia 0,19m, 21 stopni, spocznik o wymiarach 1,22m x 1,20m, cokolik naścienny z drewna. Schody lakierowane.	kpl	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	d.1	KNR-W 4-01 0705-02 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	13,250	0,000			
		przedmiar = 13,250 m						
1*		-- R -- robocizna 0,44 r-g/m	r-g	5,8300	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 1,6 kg/m	kg	21,2000	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 2 kg/m	kg	26,5000	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,1060	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,02 m-g/m	m-g	0,2650	0,000			0,00
7*		betoniarka 150 dm3 0,02 m-g/m	m-g	0,2650	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	d.1	NNRNKB 202 2021-01 (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku	m2	3,975	0,000			
		przedmiar = 13,25 * 0,3 = 3,975 m2						
1*		-- R -- robocizna 0,46 r-g/m2	r-g	1,8285	0,000	0,00		
2*		-- M -- gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 4,83 kg/m2	kg	19,1993	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,004 m-g/m2	m-g	0,0159	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,005 m-g/m2	m-g	0,0199	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	15,900	0,000			
1*		przedmiar = $13,25 * 1,20 = 15,900$ m2 -- R -- robocizna 0,528 r-g/m2 -- M --	r-g	8,3952	0,000	0,00		
2*		grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	2,8620	0,000		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,085 dm3/m2	dm3	1,3515	0,000		0,00	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,043 dm3/m2	dm3	0,6837	0,000		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,099 dm3/m2	dm3	1,5741	0,000		0,00	
6*		szpachłówka olejno-żywiczna na tynki białe 0,261 dm3/m2	dm3	4,1499	0,000		0,00	
7*		gips budowlany 0,000004 t/m2	t	0,0001	0,000		0,00	
8*		papier ścierny w arkuszach 0,133 ark./m2	ark.	2,1147	0,000		0,00	
9*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m3	2,670	0,000			
1*		przedmiar = 2,670 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3 -- S --	r-g	2,2962	0,000	0,00		
2*		samochód samowładowy do 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	1,3350	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	2,670	0,000			
1*		przedmiar = 2,670 m3 -- S -- samochód samowładowy do 5 t $0,02 * 9 = 0,18$ m-g/m3	m-g	0,4806	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:						Wymiana schodów drewnianych		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		Wymiana drzwi drewnianych						
7 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	7,929	0,000			
1*		przedmiar = 0,93*2,57 2,390 1,22*2,27*2 5,539 RAZEM 7,929 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	4,1231	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
8 d.2	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia Analogia - tarcica iglasta klejona warstwowo, wzór wg uzgodnienia, zawiasy z regulacją 3d, zamki, klamki, szyldy, uszczelki, lakierowane "na gotowo" (drzwi nietypowe zewnętrzne jednoskrzydłowe z naświetlem stałym o wymiarach w świetle muru - 0,93mx2,57m wsp. przenikania ciepła U=1,5, drzwi klatkowe nietypowe dwuskrzydłowe asymetryczne o wymiarach w świetle muru 1,22mx2,27mx 2 szt). Kolor do uzgodnienia	m2	7,929	0,000			
1*		przedmiar = 0,93*2,57 2,390 1,22*2,27*2 5,539 RAZEM 7,929 m2 -- R -- robocizna 3,77 r-g/m2	r-g	29,8923	0,000	0,00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,28 szt./m2	szt.	41,8651	0,000		0,00	
3*		pianka poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	2,6166	0,000		0,00	
4*		silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,4757	0,000		0,00	
5*		gips szpachlowy 2,42 kg/m2	kg	19,1882	0,000		0,00	
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,36 kg/m2	kg	34,5704	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M6) 1,5 %	%		0,000		0,00	
8*		Drzwi drewniane nietypowe 1 m2/m2 -- S --	m2	7,9290	0,000		0,00	
9*		wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,3965	0,000			0,00
10*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,4757	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
9 d.2	NNRNKB 202 2021-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku	m2	8,150	0,000			
1*		przedmiar = $((1,22 + 2 * 2,27) * 2 + (0,93 * 2 * 2,57)) * 2 * 0,25 = 8,150$ m2 -- R -- robocizna 0,46 r-g/m2 -- M --	r-g	3,7490	0,000	0,00		
2*		gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 4,83 kg/m2	kg	39,3645	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,004 m-g/m2	m-g	0,0326	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,005 m-g/m2	m-g	0,0408	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2	9,780	0,000			
1*		przedmiar = $((1,22 + 2 * 2,27) * 2 + (0,93 * 2 * 2,57)) * 2 * 0,30 = 9,780$ m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	1,7213	0,000	0,00		
2*		farba akrylowa GIPS MAL 0,292 dm3/m2	dm3	2,8558	0,000		0,00	
3*		środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 kg/m2	kg	4,8900	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0029	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,634	0,000			
1*		przedmiar = $1,22 * 2,27 * 0,08 * 2 + 0,93 * 2,57 * 0,08 = 0,634$ m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3 -- S --	r-g	0,5452	0,000	0,00		
2*		samochód samowładowczy do 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,3170	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
12 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	0,634	0,000			
1*		przedmiar = $1,22 * 2,27 * 0,08 * 2$ + $0,93 * 2,57 * 0,08 = 0,634 \text{ m}^3$ -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t $0,02 * 9 = 0,18 \text{ m-g/m}^3$	m-g	0,1141	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:						Wymiana drzwi drewnianych		
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00			
RAZEM	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+ 0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł