

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		KUCHNIA						
1 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	7,52	0,00			
1*		przedmiar = 7,52 m2 -- R -- robocizna 0,22 r-g/m2	r-g	1,6544	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	7,52	0,00			
1*		przedmiar = 7,52 m2 -- R -- robocizna 0,17 r-g/m2	r-g	1,2784	0,00	0,00		
2*		-- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15 kg/m2	kg	61,2880	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0752	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,0752	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	7,52	0,00			
1*		przedmiar = 7,52 m2 -- R -- robocizna 2,26 r-g/m2	r-g	16,9952	0,00	0,00		
2*		-- M -- płytki kamionkowe GRES 1,04 m2/m2	m2	7,8208	0,00		0,00	
3*		zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka 7,96 kg/m2	kg	59,8592	0,00		0,00	
4*		zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,27 kg/m2	kg	2,0304	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,2256	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	0,3008	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	8,50	0,00			
1*		przedmiar = 8,50 m -- R -- robocizna 0,41 r-g/m -- M --	r-g	3,4850	0,00	0,00		
2*		kształtki cokołowe podłogowe 1,02 m/m	m	8,6700	0,00		0,00	
3*		zaprawa klejowa-sucha mieszanka 0,685 kg/m	kg	5,8225	0,00		0,00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,048 kg/m	kg	0,4080	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,0021 m-g/m	m-g	0,0179	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0011 m-g/m	m-g	0,0094	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,00	0,00			
1*		przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	1,3600	0,00	0,00		
2*		cegła budowlana pełna 2 szt/szt.	szt	4,0000	0,00		0,00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 2,07 kg/szt.	kg	4,1400	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0100	0,00		0,00	
5*		kratki wentylacyjne z PCV 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 2-02 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach -- demontaż i ponowny montaż - wsp do R i S= 1,5 do M=1,2 R*1,5; M*1,2; S*1,5	m2	7,52	0,00			
1*		przedmiar = 7,52 m2 -- R -- robocizna $0,7039 * 1,5 = 1,05585$ r-g/m2 -- M --	r-g	7,9400	0,00	0,00		
2*		płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm $1,04 * 1,2 = 1,248$ m2/m2	m2	9,3850	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		gips budowlany szpachlowy 0,98 * 1,2 = 1,176 kg/m2	kg	8,8435	0,00		0,00	
4*		wkręty do płyt gipsowych 0,0321 * 1,2 = 0,03852 kg/m2	kg	0,2897	0,00		0,00	
5*		taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 1,258 * 1,2 = 1,5096 m/m2	m	11,3522	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*		wyciąg 0,01 * 1,5 = 0,015 m-g/m2	m-g	0,1128	0,00			0,00
8*		środek transportowy 0,0096 * 1,5 = 0,0144 m-g/m2	m-g	0,1083	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	5,60	0,00			
1*		przedmiar = 5,60 m -- R -- robocizna 0,22 r-g/m -- M --	r-g	1,2320	0,00	0,00		
2*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,013 dm3/m	dm3	0,0728	0,00		0,00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,014 dm3/m	dm3	0,0784	0,00		0,00	
4*		benzyna do lakierów 0,006 dm3/m	dm3	0,0336	0,00		0,00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	1,1200	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	17,38	0,00			
1*		przedmiar = 17,38 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	6,4306	0,00	0,00		
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0382	0,00		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	24,3320	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,0869	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,1738	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	7,52	0,00			
1*		przedmiar = 7,52 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	4,1360	0,00	0,00		
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0165	0,00		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	10,5280	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,0376	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0752	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	7,52	0,00			
1*		przedmiar = 7,52 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4512	0,00	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	1,5792	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0015	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0023	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	17,38	0,00			
1*		przedmiar = 17,38 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3904	0,00	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	3,8236	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0035	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0052	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	17,32	0,00			
1*		przedmiar = 17,32 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	2,1996	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	4,9535	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	7,52	0,00			
1*		przedmiar = 7,52 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	0,9550	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	2,2410	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2		ŁAZIENKA						
14 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	5,69	0,00			
1*		przedmiar = 5,69 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	7,8522	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	2,63	0,00			
1*		przedmiar = 2,63 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	1,3676	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 kpl. -- R -- robocizna 2,61 r-g/kpl.	r-g	2,6100	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm 1 szt/kpl.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		sznur konopny smołowany 0,05 kg/kpl.	kg	0,0500	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.2	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	0,6800	0,00	0,00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 2 szt/szt.	szt	2,0000	0,00		0,00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 2,07 kg/szt.	kg	2,0700	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0050	0,00		0,00	
5*		kratki wentylacyjne z PCV 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	2,63	0,00			
1*		przedmiar = 2,63 m2 -- R -- robocizna 0,17 r-g/m2	r-g	0,4471	0,00	0,00		
2*		-- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15 kg/m2	kg	21,4345	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0263	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,0263	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	2,63	0,00			
		przedmiar = 2,63 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 2,26 r-g/m ² -- M --	r-g	5,9438	0,00	0,00		
2*		płytki kamionkowe GRES 1,04 m ² /m ²	m ²	2,7352	0,00		0,00	
3*		zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka 7,96 kg/m ²	kg	20,9348	0,00		0,00	
4*		zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,27 kg/m ²	kg	0,7101	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,03 m-g/m ²	m-g	0,0789	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,04 m-g/m ²	m-g	0,1052	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	5,60	0,00			
1*		przedmiar = 5,60 m -- R -- robocizna 0,41 r-g/m -- M --	r-g	2,2960	0,00	0,00		
2*		kształtki cokołowe podłogowe 1,02 m/m	m	5,7120	0,00		0,00	
3*		zaprawa klejowa-sucha mieszanka 0,685 kg/m	kg	3,8360	0,00		0,00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,048 kg/m	kg	0,2688	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,0021 m-g/m	m-g	0,0118	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0011 m-g/m	m-g	0,0062	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.2	KNR 2-02 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach -- demontaż i ponowny montaż - wsp do R i S= 1,5 do M=1,2 R*1,5; M*1,2; S*1,5	m ²	2,63	0,00			
1*		przedmiar = 2,63 m ² -- R -- robocizna 0,7039 * 1,5 = 1,05585 r-g/m ² -- M --	r-g	2,7769	0,00	0,00		
2*		płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm 1,04 * 1,2 = 1,248 m ² /m ²	m ²	3,2822	0,00		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy 0,98 * 1,2 = 1,176 kg/m ²	kg	3,0929	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wkręty do płyt gipsowych $0,0321 * 1,2 = 0,03852 \text{ kg/m}^2$	kg	0,1013	0,00		0,00	
5*		taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm $1,258 * 1,2 = 1,5096 \text{ m/m}^2$	m	3,9702	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*		wyciąg $0,01 * 1,5 = 0,015 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0,0395	0,00			0,00
8*		środek transportowy $0,0096 * 1,5 = 0,0144 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0,0379	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	4,60	0,00			
1*		przedmiar = 4,60 m -- R -- robocizna $0,22 \text{ r-g/m}$ -- M --	r-g	1,0120	0,00	0,00		
2*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania $0,013 \text{ dm}^3/\text{m}$	dm3	0,0598	0,00		0,00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania $0,014 \text{ dm}^3/\text{m}$	dm3	0,0644	0,00		0,00	
4*		benzyna do lakierów $0,006 \text{ dm}^3/\text{m}$	dm3	0,0276	0,00		0,00	
5*		papier ścierny w arkuszach $0,2 \text{ ark./m}$	ark.	0,9200	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.2	KNR-W 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,60	0,00			
1*		przedmiar = 1,60 m2 -- R -- robocizna $0,34 * (1 * 2 + 0,5) = 0,85 \text{ r-g/m}^2$ -- M --	r-g	1,3600	0,00	0,00		
2*		emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania $0,138 * (1 * 2 + 0,5) = 0,345 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm3	0,5520	0,00		0,00	
3*		benzyna do lakierów $0,023 * (1 * 2 + 0,5) = 0,0575 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm3	0,0920	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 3 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
24 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	18,20	0,00			
1*		przedmiar = 18,20 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	6,7340	0,00	0,00		
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0400	0,00		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	25,4800	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,0910	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,1820	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	2,63	0,00			
1*		przedmiar = 2,63 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4465	0,00	0,00		
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0058	0,00		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	3,6820	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,0132	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0263	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	2,63	0,00			
1*		przedmiar = 2,63 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1578	0,00	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	0,5523	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0005	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0008	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	18,20	0,00			
1*		przedmiar = 18,20 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	1,4560	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	4,0040	0,00		0,00	
3*		0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0036	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0055	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	18,20	0,00			
1*		przedmiar = 18,20 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	2,3114	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	5,2052	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	2,63	0,00			
1*		przedmiar = 2,63 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	0,3340	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	0,7837	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		POKÓJ						
30 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	13,93	0,00			
1*		przedmiar = 13,93 m2 -- R -- robocizna 0,22 r-g/m2	r-g	3,0646	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.3	KNR 2-02 0616-01 analogia	Podkład pod panele - jedna warstwa	m2	13,93	0,00			
1*		przedmiar = 13,93 m2 -- R -- robocizna 0,0832 r-g/m2	r-g	1,1590	0,00	0,00		
2*		-- M -- podkład pod panele 1,19 m2/m2	m2	16,5767	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0045 m-g/m2	m-g	0,0627	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0012 m-g/m2	m-g	0,0167	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik AC4, gr.8 mm z listwami PCV	m2	13,93	0,00			
1*		przedmiar = 13,93 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	7,5222	0,00	0,00		
2*		-- M -- panele podłogowe AC4, 8mm 1,04 m2/m2	m2	14,4872	0,00		0,00	
3*		listwy przyścienne PCV z narożnikami 1,16 m/m2	m	16,1588	0,00		0,00	
4*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,2090	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,1114	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,2507	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.3	KNR-W 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,60	0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 1,60 m2 -- R -- robocizna $0,34*(1*2+0,5) = 0,85$ r-g/m2	r-g	1,3600	0,00	0,00		
2*		-- M -- emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania $0,138*(1*2+0,5) = 0,345$ dm3/m2	dm3	0,5520	0,00		0,00	
3*		benzyna do lakierów $0,023*(1*2+0,5) = 0,0575$ dm3/m2	dm3	0,0920	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 3 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	45,78	0,00			
1*		przedmiar = 45,78 m2 -- R -- robocizna $0,37$ r-g/m2	r-g	16,9386	0,00	0,00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) $0,0022$ m3/m2	m3	0,1007	0,00		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy $1,4$ kg/m2	kg	64,0920	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw $0,005$ m3/m2	m3	0,2289	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- wyciąg $0,01$ m-g/m2	m-g	0,4578	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	13,93	0,00			
1*		przedmiar = 13,93 m2 -- R -- robocizna $0,55$ r-g/m2	r-g	7,6615	0,00	0,00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) $0,0022$ m3/m2	m3	0,0306	0,00		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy $1,4$ kg/m2	kg	19,5020	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw $0,005$ m3/m2	m3	0,0697	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- wyciąg $0,01$ m-g/m2	m-g	0,1393	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
36 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	13,93	0,00			
1*		przedmiar = 13,93 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8358	0,00	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	2,9253	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0028	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0042	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	45,78	0,00			
1*		przedmiar = 45,78 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	3,6624	0,00	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	10,0716	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0092	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0137	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	45,78	0,00			
1*		przedmiar = 45,78 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	5,8141	0,00	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	13,0931	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
39 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	13,93	0,00			
1*		przedmiar = 13,93 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	1,7691	0,00	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	4,1511	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.3	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	2,00	0,00			
1*		przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 1,07 r-g/szt.	r-g	2,1400	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.3	KNR 4-01 0919-09	Wymiana - klameczki okienne z szyldami	szt.	2,00	0,00			
1*		przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 0,23 r-g/szt. -- M --	r-g	0,4600	0,00	0,00		
2*		klameczki okienne z szyldami 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie i dostarczenie próby szczelności instalacji gazowej i przyborów w lokalu	szt	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt -- M -- Próba szczelności instalacji z przyborami 1 lokal/szt	lokal	1,0000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie kontroli i dostarczenie pozytywnej Opinii Kominiarskiej - gazowej	szt	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt -- M -- Opinia kominiarska 1 lokal/szt	lokal	1,0000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
44 d.3	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	1,20	0,00			
1*		przedmiar = 1,20 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	1,0320	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,6000	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.3	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	1,20	0,00			
1*		przedmiar = 1,20 m3 -- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3	m-g	0,2160	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 65% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R+S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar robót: **Rynek 17 m 3** montaż instalacji wod-kan, gaz.

Zakres robót:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rur lub wykucie uszkodzonych rur. Ułożenie i umocowanie rur, łączników, kształtek i armatury. Zaprawienie bruzd, przebić z instalacjami. Wymiana lub montaż osprzętu. Izolacja rur wodnych. Demontaż starej instalacji i zakorkowanie instalacji. Wymiana lub montaż armatury domowej i elementów urządzeń instalacji wodno – kanalizacyjnej. **Protokoły szczelności instalacji gazowej, próby szczelności i protokoły.**

Należy podać cenę jednostkową a następnie przemnożyć przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

A Remont instalacji gazowej – 100 % wymiany				
Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena netto za pkt.	Ilość szt lub mb	Wartość netto
1	Wymiana rury gazowej Ø 15mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb	-	-	-
2	Dospawanie rury gazowej Ø 20mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb	-	-	-
3	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 15mm – 1szt	-	1	-
4	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 20mm – 1szt	-	-	-
5	Podejście pod gazomierz – 1szt	-	-	-
6	Podejście pod piec bez kosztu pieca /zdjęcie starego/ - 1szt	-	-	-
7	Próba szczelności instalacji w lokalu – 1 lokal	-	-	-
Razem				
B Remont instalacji wod – kan – 100 % wymiany				
1	Wymiana rury do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1mb		9,5	
2	Wymiana lub wykonanie podejścia do wody Ø 15mm – 1szt (zlw.,prl.,wan, wc., um.,)		8	
3	Wymiana rury do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1mb	-	-	-
4	Wymiana zaworu do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1 szt.		30	
5	Wymiana zaworu do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1 szt.	-	-	-
6	Wykonanie podejścia pod wodomierz domowy Ø 15mm ze wstawką łącznikową – 1szt (montaż dwóch zaworów -przed i za wodomierzem)		1	
7	Izolacja rury wodnej Ø 15mm i Ø 20mm – 1mb		9,5	
8	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 50mm – 1mb		4,5	
9	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1mb	-	-	-
10	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 50mm – 1szt		4	
11	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt	-	-	-
12	Montaż wodomierza – na gotowym podejściu (liczyć koszt wodomierza – lokal socjalny).	-	-	-
Razem				
C Remont pionu i poziomu wody lub kanalizacji				
1	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 25mm + izolacja – 1mb	-	-	-
2	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 32mm + izolacja – 1mb	-	-	-
3	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 40mm + izolacja – 1mb	-	-	-
4	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 110mm – 1mb	-	-	-
5	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 75mm – 1mb	-	-	-
6	Wymiana lub wstawienie trojaka PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt			
Razem				
D Biały montaż za pkt				
1	Wymiana lub montaż kuchni 2– palnikowej, lokal socjalny – 1szt (kuchenka elektryczna z postumentem)	-	-	-
2	Wymiana lub montaż kuchni 4 – palnikowej z piekarnikiem – 1szt		1	
3	Wymiana lub montaż baterii zlewozmywakowej – 1szt		1	
5	Wymiana lub montaż zaworu spłuczki ustępowej z wężykiem – 1szt		1	
6	Wymiana lub montaż WC /spłuczka + muszla/ - 1szt		1	
7	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 2 komorowego z szafką – 1szt		1	
8	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 1 komorowego z szafką – 1szt	-	-	-
Razem				
Razem A + B + C + D cena netto				
VAT 8%				
Razem cena brutto				

Przedmiar robót: **Rynek 17 m 3** - remont instalacji elektrycznej

Zakres robót:

Remont 100% wymiany:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rurek, ułożenie i umocowanie rurek izolacyjnych z zaprawieniem bruzd. Wciąganie przewodów do rurek, ułożenie i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. Mocowanie puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. Przedzwonienie przewodów oraz ewentualny montaż złączy. Montaż deski licznikowej w lokalu, montaż zabezpieczeń obwodów S 191 B 10-20A – ilość obwodów jak przepisy. Montaż skrzynki licznikowej na klatce schodowej kompletnej z S... jako zabezpieczenie nadlicznikowe w wykutej wnęce i jej obrobienie. Demontaż starej instalacji. Wykonanie niezbędnego WLZ do skrzynki licznikowej lub do deski. **Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze**

Montaż osprzętu:

Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy, pomiar obwodu. Montaż oprawy oświetleniowej, montaż gniazda wtykowego 2x 10A lub 10A/Z. Montaż gniazda wtykowego szczelnego 10A, 2x 10A lub 10A/Z. Montaż dzwonka 220V i przycisku dzwonekowego, montaż osprzętu. **Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze**

Materiały:

- skrzynki PCW twarde o wymiarach 58 x 25 x 22 wraz z zabezpieczeniem „S..” jako komplet, wyniesione na klatkę schodową bez względu na długość WLZ - tu
- **przewody miedziane światło 1,5 mm, gniazdka 2,5 mm, zasilanie 4 mm**
- wpust oświetleniowy bez lampy zakończony kostką i hakiem
- wpust oświetleniowy zakończony lampą np.: plafonierą itp. /łazienka lub WC/
- wpust na gniazdo wtykowe 2 x 10A lub 10A/Z
- wpust na gniazdo wtykowe szczelne 10A, 2 x 10A lub 10A/Z
- zabezpieczenie obwodów S 301 B 10-20A(na obwód) wraz z obudową + 1szt wyłącznik różnicowo-prądowy.

Należy podać cenę jednostkową, następnie przemnożyć ją przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

A Remont 100% wymiany bez montażu osprzętu				
A				
Lp	wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Wpust oświetleniowy w”peszlu” bez lampy zakończony kostką i hakiem		3	
2	Wpust oświetleniowy w”peszlu” z lampą /łazienka, WC/ - montaż osprzętu oddzielnie		1	
3	Wpust w ”peszlu” na gniazdo wtykowe – montaż osprzętu oddzielnie		6	
4	Wpust w ”peszlu” na gniazdo szczelne – montaż osprzętu oddzielnie		2	
5	Dzwonek 220V pkt – montaż osprzętu oddzielnie		1	
6	Zabezpieczenie obwodów S10 – 25A w nowej obudowie (światło+gniazda+Pral.+Kuch.) + 1 wył. różnicowo-prądowy.		5	
7	Deska pomiarowa w lokalu /gdy pozostaje w lokalu/ pkt		-	
8	Skrzynka pomiarowa z zabezpieczeniem S jako kpl. z wyniesieniem na kl. schodową bez względu na długość WLZ –tu –jednofazowa	-	-	-
	Razem			
B Montaż osprzętu				
B				
	Wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Uzupełnienie /wymiana/ kostki		4	
2	Uzupełnienie /wymiana/ lampy w łazience lub WC		1	
3	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego		6	
4	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego szczelnego		2	
5	Uzupełnienie /wymiana/ dzwonka 220V		1	
6	Wyłącznik różnicowo-prądowy		1	
7	Uzupełnienie /wymiana/ wyłącznika jedno lub dwu biegunowego i przycisku dzwonekowego		8	
	Razem			
Razem A + B cena netto				
VAT 8 %				
Razem cena brutto				