

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Skargo 30/10 w Tarnowie

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|---------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| KOSZTORYS: | | | | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 26,440 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 26,440 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2 | r-g | 4,7592 | 0,000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 2 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 2,940 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2 | r-g | 2,1756 | 0,000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 3 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa | m2 | 2,940 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2 | r-g | 1,0584 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 1560311 | -- M -- folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm 1,2 m2/m2 | m2 | 3,5280 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 2302399 | emulsja do izolacji przeciwwilgociowej 3,5 kg/m2 | kg | 10,2900 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 2300100 | lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 0,18 kg/m2 | kg | 0,5292 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | 2304100 | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 1,13 m2/m2 | m2 | 3,3222 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 4 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 7* | 34000 | -- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2 | m-g | 0,0294 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 4 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome | m2 | 2,940 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 0,128 r-g/m2 -- M -- | r-g | 0,3763 | 0,000 | 0,00 | | |

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Skargo 30/10 w Tarnowie

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|--------------------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 2* | 1478208 | masa uszczelniająca Superflex 8 1,4 kg/m2 | kg | 4,1160 | 0,000 | | 0,00 | |
| | | -- S -- | | | | | | |
| 3* | 39500 | środek transportowy 0,0015 m-g/m2 | m-g | 0,0044 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 5 | KNP 02 0706 -01.03 | Izolacja z płyt styropianowych na sucho pod posadzki w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - jedna warstwa | m2 | 2,940 | 0,000 | | | |
| | | przedmiar = 2,940 m2 | | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |
| 1* | 999 | robocizna 0,101 r-g/m2 | r-g | 0,2969 | 0,000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 6 | KNR 2-02 1106-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową | m2 | 2,940 | 0,000 | | | |
| | | przedmiar = 2,940 m2 | | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |
| 1* | 999 | robocizna 1,1802 r-g/m2 | r-g | 3,4698 | 0,000 | 0,00 | | |
| | | -- M -- | | | | | | |
| 2* | 2380807 | zaprawa cementowa m. 12 0,0272 m3/m2 | m3 | 0,0800 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 1701100 | cement 25 z dodatkami 0,0011 t/m2 | t | 0,0032 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 1040899 | masa asfaltowa izolacyjna 0,085 kg/m2 | kg | 0,2499 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | 3950101 | drewno opałowe 0,15 kg/m2 | kg | 0,4410 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | 1331799 | siatka tkana Rabbitza 1,02 m2/m2 | m2 | 2,9988 | 0,000 | | 0,00 | |
| 7* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| | | -- S -- | | | | | | |
| 8* | 34000 | wyciąg 0,0395+0,0011 = 0,0406 m-g/m2 | m-g | 0,1194 | 0,000 | | | 0,00 |
| 9* | 39599 | środek transportowy 0,0014+0,0017 = 0,0031 m-g/m2 | m-g | 0,0091 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 7 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2 | m2 | 2,940 | 0,000 | | | |
| | | przedmiar = 2,940 m2 | | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |
| 1* | 999 | robocizna 0,0602 * 2 = 0,1204 r-g/m2 | r-g | 0,3540 | 0,000 | 0,00 | | |
| | | -- M -- | | | | | | |

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Skargo 30/10 w Tarnowie

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|----------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 2* | 2380807 | zaprawa cementowa m. 12 0,0105 * 2 = 0,021 m3/m2 | m3 | 0,0617 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 34000 | wyciąg 0,0149 * 2 = 0,0298 m-g/m2 | m-g | 0,0876 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 8 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 5,000 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 1,51 r-g/m2 -- M -- | r-g | 7,5500 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 1701100 | cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2 | t | 0,0260 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 2360000 | ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2 | m3 | 0,0240 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 1602003 | piasek do zapraw 0,0266 m3/m2 | m3 | 0,1330 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | 3930000 | woda z rurociągu 0,0067 m3/m2 | m3 | 0,0335 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 7* | 34312 | wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2 | m-g | 0,2500 | 0,000 | | | 0,00 |
| 8* | 43211 | betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2 | m-g | 0,2000 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 9 | KNR AT-24 0301-03 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm | m2 | 2,940 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 1,15 r-g/m2 -- M -- | r-g | 3,3810 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 2529999 | płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm 1,05 m2/m2 | m2 | 3,0870 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 2380699 | zaprawa do spoinowania 0,35 kg/m2 | kg | 1,0290 | 0,000 | | 0,00 | |

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Skargo 30/10 w Tarnowie

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|----------------------|--|----------------|-------------|-------------|------|------|------|
| 4* | 1554299 | grubowarstwowa zaprawa klejowa 22,84 kg/m ² | kg | 67,1496 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | 34000 | wyciąg 0,03 m-g/m ² | m-g | 0,0882 | 0,000 | | | 0,00 |
| 7* | 39500 | środek transportowy 0,03 m-g/m ² | m-g | 0,0882 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 10 | KNR AT-24 0316-06 | Cokołiki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości do 10 cm umożliwiających płynne przejście w posadzkę (faseta z kształtek cokołowych) na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm | m | 6,540 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 6,540 m -- R -- robocizna 0,4 r-g/m | r-g | 2,6160 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 2529999 | -- M -- kształtki cokołowe wyoblone 1,05 m/m | m | 6,8670 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 1554299 | cienkowarstwowa zaprawa klejowa 0,59 kg/m | kg | 3,8586 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 2380699 | zaprawa do spoinowania 0,1 kg/m | kg | 0,6540 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | 34000 | wyciąg 0,003 m-g/m | m-g | 0,0196 | 0,000 | | | 0,00 |
| 7* | 39500 | środek transportowy 0,003 m-g/m | m-g | 0,0196 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 11 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (heterogeniczna, klasa uż. 34- 31, klasa trudno zapalności CFL-S 1, gr. całkowita min 2 mm, gr warstwy ścieralnej min 0,5 mm, klasa odporności na ścieranie T) | m ² | 10,740 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 10,740 m ² -- R -- robocizna 0,3953 r-g/m ² | r-g | 4,2455 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 1563199 | -- M -- wykładzina podłogowa z PCW rulonowa 1,09 m ² /m ² | m ² | 11,7066 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 1550712 | klej winylowy Polacet 0,9 kg/m ² | kg | 9,6660 | 0,000 | | 0,00 | |

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Skargo 30/10 w Tarnowie

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|---------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|------|------|------|
| 4* | 1530200 | pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m ² | kg | 1,0740 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | 34000 | wyciąg 0,0057 m-g/m ² | m-g | 0,0612 | 0,000 | | | 0,00 |
| 7* | 39599 | środek transportowy 0,0041 m-g/m ² | m-g | 0,0440 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 12 | KNR 2-02 1113-08 analogia | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych z narożnikami | m | 13,200 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 13,200 m -- R -- robocizna 0,0826 r-g/m -- M -- | r-g | 1,0903 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 2631199 | listwy przyścienne z z tworzyw sztucznych z narożnikami 1,16 m/m | m | 15,3120 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 1330400 | gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,03 kg/m | kg | 0,3960 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | 34000 | wyciąg 0,0004 m-g/m | m-g | 0,0053 | 0,000 | | | 0,00 |
| 6* | 39599 | środek transportowy 0,0012 m-g/m | m-g | 0,0158 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 13 | KNNR 2 1205-09 | Posadzka z paneli podłogowych (klasa ścieralności AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm) | m ² | 15,700 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 15,700 m ² -- R -- robocizna 0,96 r-g/m ² -- M -- | r-g | 15,0720 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 2633999 | płyty prospanelowe 1,1 m ² /m ² | m ² | 17,2700 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 2631199 | listwy przyścienne z drewna iglastego 1,3 m/m ² | m | 20,4100 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 1551310 | klej pod płyty prospanelowe 0,3 kg/m ² | kg | 4,7100 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | 34000 | wyciąg 0,014 m-g/m ² | m-g | 0,2198 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Skargo 30/10 w Tarnowie

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|--------------------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|------|
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 14 | KNR 2-02 0613-03 | Podkład pod panele z pianki podkładowej gr. 3 mm | m2 | 15,700 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 15,700 m2 -- R -- robocizna 0,0907 r-g/m2 -- M -- | r-g | 1,4240 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 2310499 | Pianka podkładowa pod panele 1,05 m2/m2 | m2 | 16,4850 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 34000 | wyciąg 0,0077 m-g/m2 | m-g | 0,1209 | 0,000 | | | 0,00 |
| 5* | 39599 | środek transportowy 0,0089 m-g/m2 | m-g | 0,1397 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 15 | KSNR 3 0702 -05 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych płytowych | m2 | 1,680 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 1,680 m2 -- R -- robocizna 2,76 r-g/m2 -- M -- | r-g | 4,6368 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 2710299 | skrzydła drzwiowe płytowe 1 m2/m2 | m2 | 1,6800 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 2715199 | ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 1 m2/m2 | m2 | 1,6800 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 7,5 % -- S -- | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | 34312 | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2 | m-g | 0,0840 | 0,000 | | | 0,00 |
| 6* | 39000 | środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2 | m-g | 0,1008 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 16 | KSNR 3 0702 -05 analogia | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych płytowych z zamkiem | m2 | 1,680 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 1,680 m2 -- R -- robocizna 2,76 r-g/m2 -- M -- | r-g | 4,6368 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 2710299 | skrzydła drzwiowe płytowe 1 m2/m2 | m2 | 1,6800 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 2715199 | ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 1 m2/m2 | m2 | 1,6800 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 7,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Skargo 30/10 w Tarnowie

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 5* | 34312 | -- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2 | m-g | 0,0840 | 0,000 | | | 0,00 |
| 6* | 39000 | środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2 | m-g | 0,1008 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 17 | KSNR 3 0702-06 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z dwoma zamkami i wizjerem | m2 | 1,890 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 1,890 m2 -- R -- robocizna 3,9 r-g/m2 | r-g | 7,3710 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 2713999 | -- M -- skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmacniane 1 m2/m2 | m2 | 1,8900 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 2715199 | ościeżnice drzwiowe drewniane z naświetlem 1 m2/m2 | m2 | 1,8900 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 11,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | 39000 | -- S -- środek transportu poziomego 0,04 m-g/m2 | m-g | 0,0756 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 18 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm | m2 | 5,400 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 5,400 m2 -- R -- robocizna 2,9905 r-g/m2 | r-g | 16,1487 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 2520499 | -- M -- płytki i kształtki kamionkowe szklwione ściennie 1,05 m2/m2 | m2 | 5,6700 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 2380806 | zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0248 m3/m2 | m3 | 0,1339 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | 34000 | -- S -- wyciąg 0,0374 m-g/m2 | m-g | 0,2020 | 0,000 | | | 0,00 |
| 6* | 39599 | środek transportowy 0,0174 m-g/m2 | m-g | 0,0940 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 19 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 120,380 | 0,000 | | | |
| | | przedmiar = 120,380 m2 | | | | | | |

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Skargo 30/10 w Tarnowie

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|---------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|---|
| 1* | 999 | -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 | r-g | 11,0750 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 1530101 | -- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2 | kg | 2,6484 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 1720200 | wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2 | t | 0,1059 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 1602003 | piasek do zapraw 0,001 m3/m2 | m3 | 0,1204 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 20 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 120,380 | 0,000 | | | |
| przedmiar = 120,380 m2 | | | | | | | | |
| 1* | 999 | -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 | r-g | 11,4361 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 1740103 | -- M -- gips szpachlowy 0,0003 t/m2 | t | 0,0361 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 21 | KNKRB 3 0605-04 | Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni | m2 | 120,380 | 0,000 | | | |
| przedmiar = 120,380 m2 | | | | | | | | |
| 1* | 999 | -- R -- robocizna 0,152 r-g/m2 | r-g | 18,2978 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 1510899 | -- M -- farba emulsyjna nawierzchniowa 0,29 dm3/m2 | dm3 | 34,9102 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 1740103 | szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej 0,6 kg/m2 | kg | 72,2280 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 22 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 3,000 | 0,000 | | | |
| przedmiar = 3,000 szt. | | | | | | | | |
| 1* | 999 | -- R -- robocizna 0,12 r-g/szt. | r-g | 0,3600 | 0,000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Skargo 30/10 w Tarnowie

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|---|
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 23 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 3,000 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M -- | r-g | 2,0400 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 1800199 | cegła budowlana pełna 2 szt/szt. | szt | 6,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 1700301 | cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00207 t/szt. | t | 0,0062 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 1602003 | piasek do zapraw 0,005 m3/szt. | m3 | 0,0150 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | 1350309 | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt/szt. | szt | 3,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | 3930000 | woda z rurociągu 0,002 m3/szt. | m3 | 0,0060 | 0,000 | | 0,00 | |
| 7* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 24 | KNR-W 4-02 0222-03 | Wymiana brodzika lub basenu natryskowego | kpl. | 1,000 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,32 r-g/kpl. -- M -- | r-g | 1,3200 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 6327299 | brodzik natryskowy blaszany emaliowany 1 szt./kpl. | szt. | 1,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 5717230 | spusty do brodzików natryskowych 1 szt./kpl. | szt. | 1,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 25 | KNR 19-01 1024-21 | Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami | szt. | 4,000 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,92 r-g/szt. -- M -- | r-g | 3,6800 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 1344299 | okucia stolarskie do okien 1 szt./szt. | szt. | 4,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Skargo 30/10 w Tarnowie

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|--|--|------|-------------|-------------|------|------|---|
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 26 | KNR 13-23 1001-04 | Mycie okien | m2 | 4,200 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 4,200 m2 -- R -- robocizna 0,2583 r-g/m2 | r-g | 1,0849 | 0,000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 27 | KNR 4-01 1102-04 analiza indywidualna | Wymiana pakietu szybowego okna PVC pow. ponad 0,5m2 na listwy | m2 | 1,050 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 1,050 m2 -- R -- robocizna 0,71 r-g/m2 | r-g | 0,7455 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 2400199 | -- M -- Pakiet szybowy 1,21 m2/m2 | m2 | 1,2705 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 1550101 | listwy 0,47 kg/m2 | kg | 0,4935 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 0,2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 28 | KNR 13-23 1001-07 | Mycie posadzek kamiennych | m2 | 2,940 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 0,0592 r-g/m2 | r-g | 0,1740 | 0,000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 29 | KNR 13-23 1001-08 | Mycie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 26,440 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 26,440 m2 -- R -- robocizna 0,0592 r-g/m2 | r-g | 1,5652 | 0,000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 30 | KNR 19-01 0118-13 | Wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km | m3 | 0,500 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 0,500 m3 -- R -- robocizna 2,07 r-g/m3 -- M -- | r-g | 1,0350 | 0,000 | 0,00 | | |

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ul. Skargo 30/10 w Tarnowie

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|----------------------|--|------|-------------|-------------|---|------|------|
| 2* | 0000000 | materiały pomocnicze(od R) 1,1 % -- S -- | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 39811 | samochód samowyładowczy 5 t 0,686 m-g/m3 | m-g | 0,3430 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 31 | KNR 19-01 0118-14 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10 | m3 | 0,500 | 0,000 | | | |
| 1* | 39811 | przedmiar = 0,500 m3 -- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,045 * 10 = 0,45 m-g/m3 | m-g | 0,2250 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

| | Razem | Uprozczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------|
| Razem koszty bezpośrednie | 0,00 | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] 65% (R+S) | 0,00 | | | | |
| RAZEM | 0,00 | | | | |
| Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R +S)) | 0,00 | | | | |
| RAZEM | 0,00 | | | | |

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar robót: Skargi 30 m. 10 - remont instalacji wod-kan, gaz.

Zakres robót:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rur lub wykucie uszkodzonych rur. Ułożenie i umocowanie rur, łączników i kształtek i armatury. Wymiana lub montaż osprzętu. Izolacja rur wodnych. Demontaż starej instalacji i zakorkowanie instalacji. Wymiana lub montaż armatury domowej i elementów urządzeń instalacji wodno – kanalizacyjnej. **Protokoły szczelności instalacji gazowej, próby szczelności i protokoły.** Należy podać cenę jednostkową a następnie przemnożyć przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

| A Remont instalacji gazowej – 100 % wymiany | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie robót | Cena netto za pkt. | Ilość szt lub mb | Wartość netto |
| 1 | Wymiana rury gazowej Ø 15mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb | | | |
| 2 | Dospawanie rury gazowej Ø 20mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb | | | |
| 3 | Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 15mm – 1szt | | 1 | |
| 4 | Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 20mm – 1szt | | 1 | |
| 5 | Podejście pod gazomierz – 1szt | | | |
| 6 | Podejście pod piec bez kosztu pieca /zdjęcie starego/ - 1szt | | | |
| 7 | Próba szczelności instalacji w lokalu – 1 lokal | | 1 | |
| Razem | | | | |
| B Remont instalacji wod – kan – 100 % wymiany | | | | |
| 1 | Wymiana rury do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1mb | | 2 | |
| 2 | Wymiana lub wykonanie podejścia do wody Ø 15mm – 1szt | | 1 | |
| 3 | Wymiana rury do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1mb | | 1 | |
| 4 | Wymiana zaworu do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1 szt. | | 2 | |
| 5 | Wymiana zaworu do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1 szt. | | 1 | |
| 6 | Wykonanie podejścia pod wodomierz domowy Ø 15mm ze wstawką łącznikową – 1szt (montaż dwóch zaworów -przed i za wodomierzem) | | 1 | |
| 7 | Izolacja rury wodnej Ø 15mm i Ø 20mm – 1mb | | | |
| 8 | Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 50mm – 1mb | | 2 | |
| 9 | Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1mb | | 1 | |
| 10 | Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 50mm – 1szt | | 3 | |
| 11 | Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt | | 1 | |
| 12 | Wymiana syfonu w zlewozmywaku w kuchni – szt. | | | |
| 13 | Demontaż pieca gazowego – 1szt | | | |
| Razem | | | | |
| C Remont pionu i poziomu wody lub kanalizacji | | | | |
| 1 | Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 25mm + izolacja – 1mb | | | |
| 2 | Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 32mm + izolacja – 1mb | | | |
| 3 | Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 40mm + izolacja – 1mb | | | |
| 4 | Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 110mm – 1mb | | | |
| 5 | Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 75mm – 1mb | | | |
| 6 | Wymiana lub wstawienie trojaka PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt | | | |
| Razem | | | | |
| D Biały montaż za pkt | | | | |
| 1 | Wymiana lub montaż kuchni 2 – palnikowej, lokal socjalny – 1szt (kuchenka elektryczna z postumentem) | | 1 | |
| 2 | Wymiana lub montaż kuchni 4 – palnikowej z piekarnikiem – 1szt | | | |
| 3 | Wymiana lub montaż baterii zlewozmywakowej – 1szt | | 1 | |
| 5 | Wymiana lub montaż zaworu spłuczki ustępowej z wężykiem – 1szt | | 1 | |
| 6 | Wymiana lub montaż WC /spłuczka + muszla/ - 1szt | | 1 | |
| 7 | Wymiana lub montaż zlewozmywaka 2 komorowego z szafką – 1szt | | | |
| 8 | Wymiana lub montaż zlewozmywaka 1 komorowego z szafką – 1szt | | 1 | |
| Razem | | | | |
| Razem A + B + C + D cena netto | | | | |
| VAT 8% | | | | |
| Razem cena brutto | | | | |

Przedmiar robót: Skargi 30 m. 10 - remont instalacji elektrycznej

Zakres robót:

Remont 100% wymiany:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rurek, ułożenie i umocowanie rurek izolacyjnych. Wciąganie przewodów do rurek, ułożenie i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. Mocowanie puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. Przedzwonienie przewodów oraz ewentualny montaż złączy. Montaż deski licznikowej w lokalu, montaż zabezpieczeń obwodów S 191 B 10-20A – ilość obwodów jak przepisy. Montaż skrzynki licznikowej na klatce schodowej kompletnej z S... jako zabezpieczenie nadlicznikowe w wykutej wnęce i jej obrobienie. Demontaż starej instalacji. Wykonanie niezbędnego WLZ do skrzynki licznikowej lub do deski.

Montaż osprzętu:

Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy, pomiar obwodu. Montaż oprawy oświetleniowej, montaż gniazda wtykowego 2x 10A lub 10A/Z. Montaż gniazda wtykowego szczelnego 10A, 2x 10A lub 10A/Z. Montaż dzwonka 220V i przycisku dzwonekowego, montaż osprzętu. **Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze**

Materiały:

- skrzynki PCW twarde o wymiarach 58 x 25 x 22 wraz z zabezpieczeniem „S..” jako komplet, wyniesione na klatkę schodową bez względu na długość WLZ - tu
- wpust oświetleniowy bez lampy zakończony kostką i hakiem
- wpust oświetleniowy zakończony lampą np.: plafonierą itp. /łazienka lub WC/
- wpust na gniazdo wtykowe 2 x 10A lub 10A/Z
- wpust na gniazdo wtykowe szczelne 10A, 2 x 10A lub 10A/Z
- zabezpieczenie obwodów S 191 B 10-20A wraz z obudową

Należy podać cenę jednostkową, następnie przemnożyć ją przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

| Remont 100% wymiany bez montażu osprzętu | | | | | |
|---|----|---|-------------------|------|---------------|
| A | Lp | wyszczególnienie robót | cena netto za pkt | szt. | wartość netto |
| | 1 | Wpust oświetleniowy w "peszlu" bez lampy zakończony kostką i hakiem | | 2 | |
| | 2 | Wpust oświetleniowy w "peszlu" z lampą /łazienka, WC/ - montaż osprzętu oddzielnie | | 1 | |
| | 3 | Wpust w "peszlu" na gniazdo wtykowe/wyłącznik – montaż osprzętu oddzielnie – podwójne | | 8 | |
| | 4 | Wpust w "peszlu" na gniazdo szczelne – montaż osprzętu oddzielnie – pojedyncze/ podwójne | | 2 | |
| | 5 | Dzwonek 220V pkt – montaż osprzętu oddzielnie | | 1 | |
| | 6 | Zabezpieczenie obwodów S10 – 25A z obudową | | 3 | |
| | 7 | Deska pomiarowa w lokalu /gdy pozostaje w lokalu/ pkt | | | |
| | 8 | Skrzynka pomiarowa z zabezpieczeniem S jako kpl. z wyniesieniem na kl. schodową bez względu na długość WLZ –tu –jednofazowa | | | |
| | | Razem | | | |
| B Montaż osprzętu | | | | | |
| | | Wyszczególnienie robót | cena netto za pkt | szt. | wartość netto |
| | 1 | Uzupełnienie /wymiana/ kostki | | 2 | |
| | 2 | Uzupełnienie /wymiana/ plafonu w łazience lub WC | | 1 | |
| | 3 | Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego - podwójne | | 8 | |
| | 4 | Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego szczelnego – pojedyncze/podwójne | | 2 | |
| | 5 | Uzupełnienie /wymiana/ dzwonka 220V | | 1 | |
| | 6 | Uzupełnienie /wymiana/ wyłącznika jedno lub dwu biegunowego lub przycisku dzwonekowego | | 1 | |
| | | Razem | | | |
| | | Razem A + B cena netto | | | |
| | | VAT 8 % | | | |
| | | Razem cena brutto | | | |