

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)  
przy ul. Wieniawskiego 6/25 w Tarnowie.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS:</b>								
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	43,340	0,000			
1*	999	przedmiar = 43,340 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	7,8012	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2	TZKNBK XI 1109-40	Zerwanie posadzki lub okładziny lastryko	m2	3,480	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,480 m2 -- R -- robocizna 0,81 r-g/m2	r-g	2,8188	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
3	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 1,52 r-g/m2 -- M --	r-g	7,6000	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0700	0,000		0,00	
3*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,1650	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
4	KNR BC-02 0417-01	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.10 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m2	46,820	0,000			
1*	999	przedmiar = 46,820 m2 -- R -- robocizna 0,28 r-g/m2 -- M --	r-g	13,1096	0,000	0,00		
2*	bc02132	ASO-Unigrunt K - środek gruntujący	dm3	2,8092	0,000		0,00	
3*	bc02212	ASO-FS10 - masa samopoziomująca	kg	665,3122	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0,02 m-g/m2	m-g	0,9364	0,000			0,00

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)  
przy ul. Wieniawskiego 6/25 w Tarnowie.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,9364	0,000			0,00
7*	44140	pompa do zapraw z mieszarką 0,03 m-g/m2	m-g	1,4046	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (kl. ścieralności 4, antypoślizgowość min R9)	m2	3,480	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,480 m2 -- R -- robocizna 0,85 r-g/m2 -- M --	r-g	2,9580	0,000	0,00		
2*	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 1,04 m2/m2	m2	3,6192	0,000		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 3 kg/m2	kg	10,4400	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,25 kg/m2	kg	0,8700	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0435 m-g/m2	m-g	0,1514	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0369 m-g/m2	m-g	0,1284	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
6	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	7,420	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,420 m -- R -- robocizna 0,41 r-g/m -- M --	r-g	3,0422	0,000	0,00		
2*	2525599	kształtki cokołowe podłogowe 1,02 m/m	m	7,5684	0,000		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 0,685 kg/m	kg	5,0827	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,048 kg/m	kg	0,3562	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0021 m-g/m	m-g	0,0156	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0011 m-g/m	m-g	0,0082	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)  
przy ul. Wieniawskiego 6/25 w Tarnowie.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
7	KNR 2-02 0613-03	Podkład pod panele z pianki podkładowej gr. 3 mm	m2	35,290	0,000			
1*	999	przedmiar = 35,290 m2 -- R -- robocizna 0,0907 r-g/m2 -- M --	r-g	3,2008	0,000	0,00		
2*	2310499	Pianka podkładowa pod panele 1,05 m2/m2	m2	37,0545	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0077 m-g/m2	m-g	0,2717	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0089 m-g/m2	m-g	0,3141	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
8	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych (klasa ścieralności AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)	m2	35,290	0,000			
1*	999	przedmiar = 35,290 m2 -- R -- robocizna 0,96 r-g/m2 -- M --	r-g	33,8784	0,000	0,00		
2*	2633999	panele podłogowe 1,1 m2/m2	m2	38,8190	0,000		0,00	
3*	2631199	listwy przyścienne z drewna iglastego 1,3 m/m2	m	45,8770	0,000		0,00	
4*	1551310	klej pod płyty prospanelowe 0,3 kg/m2	kg	10,5870	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,014 m-g/m2	m-g	0,4941	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (heterogeniczna, kl. użytkowa 34 - 31, kl. trudnozapałności Cfl-s1, gr. całkowita min 2 mm, gr warstwy ścieralnej min 0,5 mm, kl. odporności na ścieranie T	m2	7,420	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,420 m2 -- R -- robocizna 0,3953 r-g/m2 -- M --	r-g	2,9331	0,000	0,00		

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)  
przy ul. Wieniawskiego 6/25 w Tarnowie.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1563199	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa 1,09 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,0878	0,000		0,00	
3*	1550201	klej Butapren B 0,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,9680	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,7420	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0057 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0423	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0041 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0304	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
10	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m	12,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 12,200 m -- R -- robocizna 0,0826 r-g/m -- M --	r-g	1,0077	0,000	0,00		
2*	2631199	listwy przyścienne z drewna iglastego 1,16 m/m	m	14,1520	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,03 kg/m	kg	0,3660	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,0004 m-g/m	m-g	0,0049	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0012 m-g/m	m-g	0,0146	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
11	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 szt. -- R -- robocizna 1,58 r-g/szt.	r-g	7,9000	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
12	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 szt. -- R -- robocizna 1,54 r-g/szt. -- M --	r-g	7,7000	0,000	0,00		

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)  
przy ul. Wieniawskiego 6/25 w Tarnowie.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1510210	farba olejna do gruntowania 0,1 dm3/szt.	dm3	0,5000	0,000		0,00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,09 dm3/szt.	dm3	0,4500	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 15 %	%		0,000		0,00	
5*	1322499	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 1 szt./szt. -- S --	szt.	5,0000	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/szt.	m-g	0,1500	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/szt.	m-g	0,1000	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	8,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2 -- M --	r-g	4,0800	0,000	0,00		
2*	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2 -- S --	m2	8,0000	0,000		0,00	
3*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,3200	0,000			0,00
4*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,1600	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
14	KSNR 3 0702 -06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - z dwoma zamkami i wizjerem	m2	1,720	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,720 m2 -- R -- robocizna 3,9 r-g/m2 -- M --	r-g	6,7080	0,000	0,00		
2*	2713999	skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmacniane 1 m2/m2	m2	1,7200	0,000		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane z naświetlem 1 m2/m2	m2	1,7200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 11,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	39000	środek transportu poziomego 0,04 m-g/m2	m-g	0,0688	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)  
przy ul. Wieniawskiego 6/25 w Tarnowie.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
15	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,75 r-g/szt. -- M --	r-g	0,7500	0,000	0,00		
2*	2631699	progi drzwiowe 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
16	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe	szt.	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 szt. -- R -- robocizna 0,75 r-g/szt. -- M --	r-g	3,7500	0,000	0,00		
2*	2631699	listwy progowe 1 szt./szt.	szt.	5,0000	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,3000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
17	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2	102,450	0,000			
1*	999	przedmiar = 102,450 m2 -- R -- robocizna 0,108 r-g/m2	r-g	11,0646	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
18	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	47,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 47,600 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	4,3792	0,000	0,00		
2*	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,0472	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,0419	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0476	0,000		0,00	

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)  
przy ul. Wieniawskiego 6/25 w Tarnowie.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
19	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	196,870	0,000			
1*	999	przedmiar = 196,870 m2 -- R -- robocizna 0,152 r-g/m2 -- M --	r-g	29,9242	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,29 dm3/m2	dm3	57,0923	0,000		0,00	
3*	1502700	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej 0,6 kg/m2	kg	118,1220	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	25,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 25,000 m -- R -- robocizna 0,22 r-g/m -- M --	r-g	5,5000	0,000	0,00		
2*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,013 dm3/m	dm3	0,3250	0,000		0,00	
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,014 dm3/m	dm3	0,3500	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,006 dm3/m	dm3	0,1500	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	5,0000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
21	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych	m2	5,760	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,760 m2 -- R -- robocizna 1,13 r-g/m2 -- M --	r-g	6,5088	0,000	0,00		
2*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,173 dm3/m2	dm3	0,9965	0,000		0,00	

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)  
przy ul. Wieniawskiego 6/25 w Tarnowie.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,183 dm3/m2	dm3	1,0541	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,079 dm3/m2	dm3	0,4550	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	3,2256	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
22	KNR 19-01 1024-21	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami	szt.	8,000	0,000			
przedmiar = 8,000 szt.								
-- R --								
1*	999	robocizna 0,92 r-g/szt.	r-g	7,3600	0,000	0,00		
-- M --								
2*	1344299	okucia stolarskie do okien 1 szt./szt.	szt.	8,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
23	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2	0,820	0,000			
przedmiar = 0,820 m2								
-- R --								
1*	999	robocizna 1,03 r-g/m2	r-g	0,8446	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
24	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.	1,000	0,000			
przedmiar = 1,000 kpl.								
-- R --								
1*	999	robocizna 2,61 r-g/kpl.	r-g	2,6100	0,000	0,00		
-- M --								
2*	5330400	korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6831801	sznur konopny smołowany 0,05 kg/kpl.	kg	0,0500	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
25	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych	szt.	3,000	0,000			
przedmiar = 3,000 szt.								
-- R --								



Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)  
przy ul. Wieniawskiego 6/25 w Tarnowie.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,12 r-g/szt.	r-g	0,3600	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
26	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	2,0400	0,000	0,00		
2*	1800199	-- M -- cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	6,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 2,07 kg/szt.	kg	6,2100	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0150	0,000		0,00	
5*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,002 m3/szt.	m3	0,0060	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
27	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	8,400	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,400 m2 -- R -- robocizna 0,12 r-g/m2	r-g	1,0080	0,000	0,00		
2*	AT26009	-- M -- folia ochronna 1,1 m2/m2	m2	9,2400	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
28		Mycie posadzek kamiennych	m2	3,480	0,000			
		przedmiar = 3,480 m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
29	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzywa sztucznych	m2	42,710	0,000			
1*	999	przedmiar = 42,710 m2 -- R -- robocizna 0,0592 r-g/m2	r-g	2,5284	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				

Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)  
przy ul. Wieniawskiego 6/25 w Tarnowie.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
30	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 10 km	m3	0,680	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,680 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	0,5848	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowładowczy do 5 t $0,5+9*0,02 = 0,68$ m-g/m3	m-g	0,4624	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	<b>0,00</b>				
Koszty pośrednie [Kp] 65% (R+S)	<b>0,00</b>				
RAZEM	<b>0,00</b>				
Zysk [Z] 10% (R+S+Kp(R+S))	<b>0,00</b>				
RAZEM	<b>0,00</b>				

OGÓŁEM 0,00

**Słownie:** zero i 00/100 zł

# Przedmiar robót: **Wieniawskiego 6 /25** - remont instalacji wod-kan, gaz.

## Zakres robót:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rur lub wykucie uszkodzonych rur. Ułożenie i umocowanie rur, łączników i kształtek i armatury. Wymiana lub montaż osprzętu. Izolacja rur wodnych. Demontaż starej instalacji i zakorkowanie instalacji. Wymiana lub montaż armatury domowej i elementów urządzeń instalacji wodno – kanalizacyjnej. **Protokoły szczelności instalacji gazowej, próby szczelności i protokoły.**

Należy podać cenę jednostkową a następnie przemnożyć przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

<b>A Remont instalacji gazowej – 100 % wymiany</b>				
Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena netto za pkt.	Ilość szt lub mb	Wartość netto
1	Wymiana rury gazowej Ø 15mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb			
2	Dospawanie rury gazowej Ø 20mm i jej montaż na uchwytych – 1,0mb			
3	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 15mm – 1szt		<b>1</b>	
4	Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 20mm – 1szt		<b>1</b>	
5	Podejście pod gazomierz – 1szt			
6	Podejście pod piec bez kosztu pieca /zdjęcie starego/ - 1szt			
7	Próba szczelności instalacji w lokalu – 1 lokal		<b>1</b>	
<b>Razem</b>				
<b>B Remont instalacji wod – kan – 100 % wymiany</b>				
1	Wymiana rury do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1mb		<b>7,20</b>	
2	Wymiana lub wykonanie podejścia do wody Ø 15mm – 1szt		<b>8</b>	
3	Wymiana rury do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1mb		<b>2</b>	
4	Wymiana zaworu do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1 szt.		<b>2</b>	
5	Wymiana zaworu do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1 szt.		<b>1</b>	
6	Wykonanie podejścia pod wodomierz domowy Ø 15mm ze wstawką łącznikową – 1szt (montaż dwóch zaworów -przed i za wodomierzem)		<b>1</b>	
7	Izolacja rury wodnej Ø 15mm i Ø 20mm – 1mb			
8	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 50mm – 1mb		<b>3,20</b>	
9	Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1mb		<b>1</b>	
10	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 50mm – 1szt		<b>4</b>	
11	Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt		<b>1</b>	
12	Wymiana syfonu w zlewozmywaku w kuchni – szt.			
13	Demontaż pieca gazowego – 1szt			
<b>Razem</b>				
<b>C Remont pionu i poziomu wody lub kanalizacji</b>				
1	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 25mm + izolacja – 1mb			
2	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 32mm + izolacja – 1mb			
3	Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 40mm + izolacja – 1mb			
4	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 110mm – 1mb			
5	Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 75mm – 1mb			
6	Wymiana lub wstawienie trojaka PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt			
<b>Razem</b>				
<b>D Biały montaż za pkt</b>				
1	Wymiana lub montaż kuchni 2 – palnikowej, lokal socjalny – 1szt (kuchenka elektryczna z postumentem)			
2	Wymiana lub montaż kuchni 4 – palnikowej z piekarnikiem – 1szt		<b>1</b>	
3	Wymiana lub montaż baterii zlewozmywakowej – 1szt		<b>1</b>	
5	Wymiana lub montaż zaworu spłuczki ustępowej z wężykiem – 1szt		<b>1</b>	
6	Wymiana lub montaż WC /spłuczka + muszla/ - 1szt		<b>1</b>	
7	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 2 komorowego z szafką – 1szt		<b>1</b>	
8	Wymiana lub montaż zlewozmywaka 1 komorowego z szafką – 1szt			
<b>Razem</b>				
<b>Razem A + B + C + D cena netto</b>				
<b>VAT 8%</b>				
<b>Razem cena brutto</b>				

# Przedmiar robót: **Wieniawskiego 6/25** - remont instalacji elektrycznej

## Zakres robót:

### Remont 100% wymiany:

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla założenia rurek, ułożenie i umocowanie rurek izolacyjnych. Wciąganie przewodów do rurek, ułożenie i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. Mocowanie puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża. Przedzwonienie przewodów oraz ewentualny montaż złączy. Montaż deski licznikowej w lokalu, montaż zabezpieczeń obwodów S 191 B 10-20A – ilość obwodów jak przepisy. Montaż skrzynki licznikowej na klatce schodowej kompletnej z S... jako zabezpieczenie nadlicznikowe w wykutej wnęce i jej obrobienie. Demontaż starej instalacji. Wykonanie niezbędnego WLZ do skrzynki licznikowej lub do deski.

### Montaż osprzętu:

Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy, pomiar obwodu. Montaż oprawy oświetleniowej, montaż gniazda wtykowego 2x 10A lub 10A/Z. Montaż gniazda wtykowego szczelnego 10A, 2x 10A lub 10A/Z. Montaż dzwonka 220V i przycisku dzwonekowego, montaż osprzętu. **Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze**

### Materiały:

- skrzynki PCW twarde o wymiarach 58 x 25 x 22 wraz z zabezpieczeniem „S...” jako komplet, wyniesione na klatkę schodową bez względu na długość WLZ - tu
- wpust oświetleniowy bez lampy zakończony kostką i hakiem
- wpust oświetleniowy zakończony lampą np.: plafonierą itp. /łazienka lub WC/
- wpust na gniazdo wtykowe 2 x 10A lub 10A/Z
- wpust na gniazdo wtykowe szczelne 10A, 2 x 10A lub 10A/Z
- zabezpieczenie obwodów S 191 B 10-20A wraz z obudową

Należy podać cenę jednostkową, następnie przemnożyć ją przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty

<b>Remont 100% wymiany bez montażu osprzętu</b>				
A				
Lp	wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Wpust oświetleniowy w "peszlu" bez lampy zakończony kostką i hakiem		<b>6</b>	
2	Wpust oświetleniowy w "peszlu" z lampą /łazienka, WC/ - montaż osprzętu oddzielnie		<b>1</b>	
3	Wpust w "peszlu" na gniazdo wtykowe/wyłącznik – montaż osprzętu oddzielnie – podwójne		<b>10</b>	
4	Wpust w "peszlu" na gniazdo szczelne – montaż osprzętu oddzielnie – pojedyncze/ podwójne		<b>4</b>	
5	Dzwonek 220V pkt – montaż osprzętu oddzielnie		<b>1</b>	
6	Zabezpieczenie obwodów S10 – 25A z obudową		<b>3</b>	
7	Deska pomiarowa w lokalu /gdy pozostaje w lokalu/ pkt			
8	Skrzynka pomiarowa z zabezpieczeniem S jako kpl. z wyniesieniem na kl. schodową bez względu na długość WLZ –tu –jednofazowa			
	<b>Razem</b>			
<b>B Montaż osprzętu</b>				
	Wyszczególnienie robót	cena netto za pkt	szt.	wartość netto
1	Uzupełnienie /wymiana/ kostki		<b>6</b>	
2	Uzupełnienie /wymiana/ plafonu w łazience lub WC		<b>1</b>	
3	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego - podwójne		<b>10</b>	
4	Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego szczelnego – pojedyncze/podwójne		<b>4</b>	
5	Uzupełnienie /wymiana/ dzwonek 220V		<b>1</b>	
6	Uzupełnienie /wymiana/ wyłącznika jedno lub dwu biegunowego lub przycisku dzwonekowego		<b>1</b>	
	<b>Razem</b>			
<b>Razem A + B cena netto</b>				
<b>VAT 8 %</b>				
<b>Razem cena brutto</b>				