

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1								
1 d.1	NNRNKB 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50	m2	15,000	0,0000			
1*		obmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 1,75 r-g/m2 -- M --	r-g	26,2500	0,0000	0,00		
2*		płyty gipsowo-kartonowe Rigips 1,03 m2/m2	m2	15,4500	0,0000		0,00	
3*		profile UW (dostawca: TECHNID) 0,71 m/m2	m	10,6500	0,0000		0,00	
4*		Profil CW 50/3,0 m TECHNID (dostawca: TECHNID) 1,84 m/m2	m	27,6000	0,0000		0,00	
5*		wkręty (dostawca: ATTIC) 12,25 szt/m2	szt	183,7500	0,0000		0,00	
6*		łączniki rozporowe kpl. 1,53 szt./m2	szt.	22,9500	0,0000		0,00	
7*		masa szpachlowa - sucha mieszanka (dostawca: HEBO) 0,44 kg/m2	kg	6,6000	0,0000		0,00	
8*		taśma spoinowa 1,48 m/m2	m	22,2000	0,0000		0,00	
9*		Taśma uszczelniająca 50mb,WIM (dostawca: MATBUD) 1,16 m/m2	m	17,4000	0,0000		0,00	
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
11*		wyciąg 0,025 m-g/m2	m-g	0,3750	0,0000			0,00
12*		środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	0,2400	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR-W 5-08 0405-07	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2	szt	3,000	0,0000			
1*		obmiar = 3,000 szt -- R -- robocizna 11,7 r-g/szt -- M --	r-g	35,1000	0,0000	0,00		
2*		obudowy (dostawca: MERCUSBIS) 1 szt/szt	szt	3,0000	0,0000		0,00	
3*		cement portlandzki "25" 0,0102 t/szt	t	0,0306	0,0000		0,00	
4*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,008 m3/szt	m3	0,0240	0,0000		0,00	
5*		piasek do zapraw 0,051 m3/szt	m3	0,1530	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	210,000	0,0000			
1*		obmiar = 210,000 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	19,3200	0,0000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	4,6200	0,0000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,1848	0,0000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,2100	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	8,000	0,0000			
1*		obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 0,23 r-g/m2	r-g	1,8400	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	14,500	0,0000			
1*		obmiar = 14,500 m2 -- R -- robocizna 1,51 r-g/m2	r-g	21,8950	0,0000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0754	0,0000		0,00	
3*		Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,0048 m3/m2	m3	0,0696	0,0000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,3857	0,0000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0972	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,7250	0,0000			0,00
8*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	0,5800	0,0000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	225,000	0,0000			
1*		obmiar = 225,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	21,3750	0,0000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	67,5000	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	225,000	0,0000			
1*		obmiar = 225,000 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	18,0000	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmacniania podłoży Ceresit CT 17 0,22 dm3/m2	dm3	49,5000	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0450	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0675	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	225,000	0,0000			
1*		obmiar = 225,000 m2 -- R -- robocizna 0,26 r-g/m2	r-g	58,5000	0,0000	0,00		
2*		-- M -- gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka (dostawca: ATTIC) 4,7 kg/m2	kg	1 057,5000	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,004 m-g/m2	m-g	0,9000	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,005 m-g/m2	m-g	1,1250	0,0000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	65,000	0,0000			
1*		obmiar = 65,000 m2 -- R -- robocizna 0,5417 r-g/m2 -- M --	r-g	35,2105	0,0000	0,00		
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	162,5000	0,0000		0,00	
3*		gips budowlany zwykły 1,5 kg/m2	kg	97,5000	0,0000		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,1755	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,1885	0,0000			0,00
7*		środek transportowy 0,0039 m-g/m2	m-g	0,2535	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	290,000	0,0000			
1*		obmiar = 290,000 m2 -- R -- robocizna 0,1391 r-g/m2 -- M --	r-g	40,3390	0,0000	0,00		
2*		farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm3/m2	dm3	83,8390	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0870	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	110,000	0,0000			
1*		obmiar = 110,000 m2 -- R -- robocizna 0,635 r-g/m2 -- M --	r-g	69,8500	0,0000	0,00		
2*		grunt pokostowy (dostawca: TECHNID) 0,18 dm3/m2	dm3	19,8000	0,0000		0,00	
3*		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała 0,085 dm3/m2	dm3	9,3500	0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliuretanowych ogólnego stosowania 0,043 dm3/m2	dm3	4,7300	0,0000		0,00	
5*		Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania - popielata 0,099 dm3/m2	dm3	10,8900	0,0000		0,00	
6*		Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania - biała 0,517 dm3/m2	dm3	56,8700	0,0000		0,00	
7*		gips budowlany 0,000004 t/m2	t	0,0004	0,0000		0,00	
8*		papier ścierny w arkuszach 0,483 ark./m2	ark.	53,1300	0,0000		0,00	
9*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	17,000	0,0000			
1*		obmiar = 17,000 m2 -- R -- robocizna 0,94 r-g/m2	r-g	15,9800	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała 0,077 dm3/m2	dm3	1,3090	0,0000		0,00	
3*		Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania - popielata 0,077 dm3/m2	dm3	1,3090	0,0000		0,00	
4*		Benzyna do lakierów 0,034 dm3/m2	dm3	0,5780	0,0000		0,00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	9,5200	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	80,000	0,0000			
1*		obmiar = 80,000 m -- R -- robocizna 0,15 r-g/m	r-g	12,0000	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała 0,015 dm3/m	dm3	1,2000	0,0000		0,00	
3*		Benzyna do lakierów 0,003 dm3/m	dm3	0,2400	0,0000		0,00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	16,0000	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14 d.1	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	64,000	0,0000			
1*		obmiar = 64,000 m -- R -- robocizna 0,121 r-g/m -- M --	r-g	7,7440	0,0000	0,00		
2*		Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania - biała 0,021 dm3/m	dm3	1,3440	0,0000		0,00	
3*		grunt pokostowy (dostawca: TECHNID) 0,046 dm3/m	dm3	2,9440	0,0000		0,00	
4*		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała 0,029 dm3/m	dm3	1,8560	0,0000		0,00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0,027 ark./m	ark.	1,7280	0,0000		0,00	
6*		Benzyna do lakierów 0,006 dm3/m	dm3	0,3840	0,0000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR 4-01 1207-02	ANALOGIA. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi POLICZKÓW SCHODÓW	m	22,000	0,0000			
1*		obmiar = 22,000 m -- R -- robocizna 0,168 r-g/m -- M --	r-g	3,6960	0,0000	0,00		
2*		Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania - biała 0,021 dm3/m	dm3	0,4620	0,0000		0,00	
3*		grunt pokostowy (dostawca: TECHNID) 0,046 dm3/m	dm3	1,0120	0,0000		0,00	
4*		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała 0,026 dm3/m	dm3	0,5720	0,0000		0,00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0,027 ark./m	ark.	0,5940	0,0000		0,00	
6*		Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania - popielata 0,04 dm3/m	dm3	0,8800	0,0000		0,00	
7*		Benzyna do lakierów 0,015 dm3/m	dm3	0,3300	0,0000		0,00	
8*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	55,000	0,0000			
1*		obmiar = 55,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1350	0,0000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	19,6350	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	55,0000	0,0000			
1*		obmiar = 55,000 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	2,6950	0,0000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 (drzwi ppoż stalowe dwuskrzydłowe EI30 do strychu)	m2	2,400	0,0000			
1*		obmiar = 2,400 m2 -- R -- robocizna 2,9 r-g/m2	r-g	6,9600	0,0000	0,00		
2*		-- M -- drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe 1 m2/m2	m2	2,4000	0,0000		0,00	
3*		farba olejna do gruntowania 0,19 dm3/m2	dm3	0,4560	0,0000		0,00	
4*		farba olejna nawierzchniowa (dostawca: CAPAROL) 0,18 dm3/m2	dm3	0,4320	0,0000		0,00	
5*		zaprawa cementowa M 12 0,01 m3/m2	m3	0,0240	0,0000		0,00	
6*		papier ścierny 0,08 m2/m2	m2	0,1920	0,0000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
8*		-- S -- środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,0720	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1	KNR 2-02 1204-03 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2 (drzwi ppoż stalowe EI30, do piwnicy)	m2	1,800	0,0000			
1*		obmiar = 1,800 m2 -- R -- robocizna 4,51 r-g/m2	r-g	8,1180	0,0000	0,00		
2*		-- M -- drzwi stalowe EI 30 fabrycznie wykończone 1 m2/m2	m2	1,8000	0,0000		0,00	
3*		zaprawa cementowa m. 80 0,02 m3/m2	m3	0,0360	0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
5*		-- S -- środek transportowy 0,07 m-g/m2	m-g	0,1260	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1	KNR 4-01 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - skrzynki gazowe	m2	5,000	0,0000			
1*		obmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,3 r-g/m2	r-g	1,5000	0,0000	0,00		
2*		-- M -- emalia ftalowa 0,173 dm3/m2	dm3	0,8650	0,0000		0,00	
3*		Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliuretanowych ogólnego stosowania 0,022 dm3/m2	dm3	0,1100	0,0000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m	3,000	0,0000			
1*		obmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,32 r-g/m	r-g	0,9600	0,0000	0,00		
2*		-- M -- narożniki metalowe ochronne - zabezpieczające krawędzie 1,03 m/m	m	3,0900	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,0300	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,02 m-g/m	m-g	0,0600	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	szt.	6,000	0,0000			
1*		obmiar = 6,000 szt. -- R -- robocizna 0,158 r-g/szt.	r-g	0,9480	0,0000	0,00		
2*		-- M -- łączniki instalacyjne (dostawca: POLONALFA) 1,02 szt/szt.	szt	6,1200	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m	1,500	0,0000			
1*		obmiar = 1,500 m -- R -- robocizna 0,467 r-g/m -- M --	r-g	0,7005	0,0000	0,00		
2*		listwa elektroinstalacyjna 1,04 m/m	m	1,5600	0,0000		0,00	
3*		łącznik 0,68 szt./m	szt.	1,0200	0,0000		0,00	
4*		kołki rozporowe plastikowe 2,7 szt/m	szt	4,0500	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNNR-W 9 0305-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układanych w korytkach i listwach instalacyjnych	m	1,500	0,0000			
1*		obmiar = 1,500 m -- R -- robocizna 0,094 r-g/m -- M --	r-g	0,1410	0,0000	0,00		
2*		przewody kabelkowe okrągłe (dostawca: MATBUD) 1,04 m/m	m	1,5600	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł