

kominy Warzywna 12

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Naprawa pionów kominowych przy ul. Warzywnej 12 - kominy 2 szt o wymiarach 0,45x1,0x0,6						
1 d.1	KNR-W 4-01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m					
		obmiar = 6.000 m						
		-- R --						
1*		robocizna 0.23r-g/m	r-g	1.3800	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		deski iglaste wymiarowe gr.19-25 mm kl.III 0.003m3/m	m3	0.0180	0.000		0.00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.1kg/m	kg	0.6000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
2 d.1	KNR-W 4-01 0434-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m2					
		obmiar = 3.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1.43r-g/m2	r-g	4.2900	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		deski iglaste wymiarowe gr.19-25 mm kl.III 0.002m3/m2	m3	0.0060	0.000		0.00	
3*		bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm kl.III 0.003m3/m2	m3	0.0090	0.000		0.00	
4*		listwy iłaty iglaste wymiarowe kl.II 0.001m3/m2	m3	0.0030	0.000		0.00	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.12kg/m2	kg	0.3600	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
3 d.1	KNR-W 4-01 0434-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m2					
		obmiar = 3.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.96r-g/m2	r-g	2.8800	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		deski iglaste wymiarowe gr.19-25 mm kl.III 0.002m3/m2	m3	0.0060	0.000		0.00	
3*		bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm kl.III 0.003m3/m2	m3	0.0090	0.000		0.00	
4*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.1kg/m2	kg	0.3000	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
4 d.1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.					
		obmiar = 2.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 7.64r-g/szt.	r-g	15.2800	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0.075m3/szt.	m3	0.1500	0.000		0.00	
3*		bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III 0.054m3/szt.	m3	0.1080	0.000		0.00	
4*		deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.03m3/szt.	m3	0.0600	0.000		0.00	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.94kg/szt.	kg	1.8800	0.000		0.00	
6*		klamry ciesielskie 2.28kg/szt.	kg	4.5600	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
5 d.1	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2					
		obmiar = 0.900 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1.42r-g/m2	r-g	1.2780	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
6 d.1	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3					
		obmiar = 0.540 m3						
		-- R --						
1*		robocizna 20.1r-g/m3	r-g	10.8540	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		cegła budowlana pełna 392szt./m3	szt.	211.6800	0.000		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 45.5kg/m3	kg	24.5700	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.24m3/m3	m3	0.1296	0.000		0.00	
5*		wapno suchogaszone 25.6kg/m3	kg	13.8240	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*		betoniarka 150 dm3 0.33m-g/m3	m-g	0.1782	0.000			0.00
8*		wyciąg 3.25m-g/m3	m-g	1.7550	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
7 d.1	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetonowej czapek kominowych	m					
		obmiar = 5.800 m						
		-- R --						
1*		robocizna 0.5r-g/m	r-g	2.9000	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0.003m3/m	m3	0.0174	0.000		0.00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.07kg/m	kg	0.4060	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:						0.000		
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
8 d.1	KNR-W 4-01 0201-12	Listwy dla zachowania bruzd w betonie	m					
		obmiar = 5.800 m						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m	r-g	0.3480	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.08kg/m	kg	0.4640	0.000		0.00	
3*		listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II 0.002m3/m	m3	0.0116	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:						0.000		
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
9 d.1	KNR-W 4-01 0602-01	Izolacje poziome murów jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho	m2					
		obmiar = 1.740 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.18r-g/m2	r-g	0.3132	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna 1.15m2/m2	m2	2.0010	0.000		0.00	
3*		gaz propanowo-butanowy 0.1kg/m2	kg	0.1740	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:						0.000		
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
10 d.1	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm	kg					
		obmiar = 11.600 kg						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/kg	r-g	0.6960	0.000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie o śr. 10-14 mm 1.006kg/kg	kg	11.6696	0.000		0.00	
3*		dрут stalowy okrągły miękki 0.02kg/kg	kg	0.2320	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
11 d.1	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m2					
		obmiar = 0.900 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1.3r-g/m2	r-g	1.1700	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		beton żwirowy zwykły 0.07m3/m2	m3	0.0630	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.15m-g/m2	m-g	0.1350	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
12 d.1	KNR 0-26 0640-01	Impregnacja elewacji - smarowanie jednokrotne; powierzchnie betonowe-mpregnacja czapek impregnatem silikonowym Silgrunt pod farbę Silbet (LAKMA) lub innym preparatem o podobnych właściwościach fizycznych i chemicznych	m2					
		obmiar = 1.740 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.093r-g/m2	r-g	0.1618	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		Impregnat silikonowy Silgrunt 0.375dm3/m2	dm3	0.6525	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
13 d.1	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton- malowanie czapek betonowych silikonową farbą fasadową SILBET (Lakma) lub inną farbą o podobnych właściwościami fizycznych i chemicznych	m2					
		obmiar = 1.750 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.159r-g/m2	r-g	0.2783	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		Silikonowa farba Silbet (Lakma) 0.347dm3/m2	dm3	0.6073	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
14 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr 3 cm do ścian	m2					
		obmiar = 3.480 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1.329r-g/m2	r-g	4.6249	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		płyty styropianowe 5 cm 0.0525m3/m2	m3	0.1827	0.000		0.00	
3*		uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 6kg/m2	kg	20.8800	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
5*		żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0135m-g/m2	m-g	0.0470	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.01m-g/m2	m-g	0.0348	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
15 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m					
		obmiar = 4.800 m						
		-- R --						
1*		robocizna 0.22r-g/m	r-g	1.0560	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 0.9kg/m	kg	4.3200	0.000		0.00	
3*		kątownik aluminiowy ochronny 1.176m/m	m	5.6448	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
5*		żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0007m-g/m	m-g	0.0034	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.0005m-g/m	m-g	0.0024	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
16 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2					
		obmiar = 3.480 m2						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		robocizna 0.6112r-g/m2	r-g	2.1270	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPPER K-20 4kg/m2	kg	13.9200	0.000		0.00	
3*		siatka z włókna szklanego 1.135m2/m2	m2	3.9498	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
5*		żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.007m-g/m2	m-g	0.0244	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.0052m-g/m2	m-g	0.0181	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
17 d.1	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonnae-kominy 5 szt	m2					
		obmiar = 3.480 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.283r-g/m2	r-g	0.9848	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		grunt węglbny silikonowy - Baumit Silikon TiefenGrund 0.25kg/m2	kg	0.8700	0.000		0.00	
3*		farba silikonowa Baumit Silikonfarbe 0.5kg/m2	kg	1.7400	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
5*		środek transportowy 0.0005m-g/m2	m-g	0.0017	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
18 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2					
		obmiar = 1.740 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1.35r-g/m2	r-g	2.3490	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		blacha powlekana płaska 1.23m2/m2	m2	2.1402	0.000		0.00	
3*		wkręty samogwintujące typu SW do blach 17.2szt./m2	szt.	29.9280	0.000		0.00	
4*		zaprawa cementowa M 80 0.001m3/m2	m3	0.0017	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
6*		środek transportowy 0.008m-g/m2	m-g	0.0139	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
19 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3					
		obmiar = 0.540 m3						
		-- R --						
1*		robocizna 1.39r-g/m3	r-g	0.7506	0.000	0.00		
		-- S --						
2*		samochód skrzyniowy do 5 t 0.72m-g/m3	m-g	0.3888	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
20 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1 km Krotność = 9	m3					
		obmiar = 0.540 m3						
		-- S --						
1*		samochód samowyladowczy 5 t 0.02*9=0.18m-g/m3	m-g	0.0972	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
21 d.1	kalk. indywidualna	Wykonanie kontroli remontowanych przewodów kominowych i dostarczenie aktualnej Opinii Kominarskiej	kpl					
		obmiar = 1.000 kpl						
		-- M --						
1*		Wykonanie kontroli remontowanych przewodów kominowych i dostarczenie aktualnej Opinii Kominarskiej 1kpl/kpl	kpl	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

kominy Warzywna 12 ślepy

PODSUMOWANIE

Naprawa pionów kominowych przy ul. Warzywnej 12 - kominy 2 szt o wymiarach 0,45x1,0x0,6