

Remont kominów Starodąbrowska 7

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Wsp. zagreg	Cena	Koszt jedn.	Obmiar	Cc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Roboty rozbiórkowe <i>CPV:</i>							
1	KNR 4-01 0350-01-060	<p><i>Rozebranie kominów wolno stojących</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0350</i> <i>1. Ręczne rozebranie kominów wolno stojących na poddaszu i ponad dachem i ścianek przewodów na kątownikach murowanych z cegiel, bez względu na rodzaj zaprawy</i> <i>2. Odłożenie na bok cegiel całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania</i> <i>3. Oczyszczenie cegiel z resztek zaprawy</i> <i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Robotnik budowlany I</p> <p>Materiały: Sprzęt: Rusztowanie zewnętrzne rurowe</p> <p style="text-align: right;">obmiar:</p> <p style="text-align: right;">Koszty bezpośrednie:</p> <p style="text-align: right;">Koszty zakupu: %</p> <p style="text-align: right;">Koszty pośrednie:</p> <p style="text-align: right;">----- Razem:</p> <p style="text-align: right;">----- Zysk: %</p> <p style="text-align: right;">----- Razem:</p>	m3						
			r-g	7,3500	1,000	0			
			m-g	8,7500	1,000	0		0,79	
			%						
			%						
			%						
2	KNR 4-01 0212-04-050	<p><i>Rozbórka betonowych czapek kominowych</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0212</i> <i>1. Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów</i> <i>2. Przycięcie prętów zbrojeniowych</i> <i>3. Odłożenie prętów zbrojeniowych</i> <i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Robotnik budowlany I</p> <p>Materiały: Sprzęt: Rusztowanie zewnętrzne rurowe</p> <p style="text-align: right;">obmiar:</p> <p style="text-align: right;">Koszty bezpośrednie:</p> <p style="text-align: right;">Koszty zakupu: %</p> <p style="text-align: right;">Koszty pośrednie:</p> <p style="text-align: right;">----- Razem:</p> <p style="text-align: right;">----- Zysk: %</p> <p style="text-align: right;">----- Razem:</p>	m2						
			r-g	1,4200	1,000	0			
			m-g	1,690476	1,000	0		0,96	
			%						
			%						
			%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	KNR 4-02 0001-01-040	<p><i>Analogowo: Demontaż rur (wkładki z rur stalowych w kominie o obwodzie do 1000 mm z blachy stal nierdzewnej okrągłym do ponownego montażu</i></p> <p><i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0001</i></p> <p><i>1. Pocięcie przewodów lub rozkręcenie połączeń kolnierzowych</i></p> <p><i>2. Demontaż przewodów ze wsporników lub podwieszów</i></p> <p><i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Robocizna</p> <p>Materiały: Materiały pomocnicze 2,00 %</p> <p>Sprzęt: Rusztowanie zewnętrzne rurowe</p> <p>obmiar:</p> <p>Koszty bezpośrednie:</p> <p>Koszty zakupu:</p> <p>Koszty pośrednie:</p> <p>Razem:</p> <p>Zysk:</p> <p>Razem:</p> <p>Razem element:</p>	m							
			r-g	0,9600	1,000	0				
			PLN			0				
			m-g	1,142857	1,000	0		1,00		
			%							
			%							
2		Remont kominów CPV:								
4	KNR 2-02W 0128-01-060	<p><i>Kominy wolno stojące w budynkach. Kominy z cegiel, wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 X 1/2 cegły</i></p> <p><i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0128</i></p> <p><i>1. Wymurowanie kominów (kol.01-04)</i></p> <p><i>2. Wymurowanie kanałów z pustaków (kol.05-07)</i></p> <p><i>3. Sprawdzenie przewodów</i></p> <p><i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Robocizna</p> <p>Materiały: Cegły budowlane pełne Zaprawa budowlana zwykła Materiały pomocnicze 1,50 %</p> <p>Sprzęt: Wyciąg Rusztowanie zewnętrzne rurowe</p> <p>obmiar:</p> <p>Koszty bezpośrednie:</p> <p>Koszty zakupu:</p> <p>Koszty pośrednie:</p> <p>Razem:</p> <p>Zysk:</p> <p>Razem:</p>	m3							
			r-g	13,7000	1,000	0				
			szt	93,1245	1,000	0				
			m3	0,2610	1,000	0				
			PLN			0				
			m-g	1,5800	1,000	0				
			m-g	16,30952	1,000	0				
				4						
			%					0,79		
			%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	KNR 2-02 0219-05-050	<p><i>Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów, o średniej grubości płyty 7 cm</i></p> <p><i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0219</i></p> <p><i>1. Ustawienie stemplowania oraz zabezpieczeń</i></p> <p><i>2. Wykonanie płyt i ustawienie deskowań</i></p> <p><i>3. Założenie drutów, gwoździ, haków i dybli dla umocowania pokrycia</i></p> <p><i>4. Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z uformowaniem i wyrównaniem powierzchni</i></p> <p><i>5. Usunięcie deskowań i stemplowania</i></p> <p><i>6. Pielegnowanie betonu</i></p> <p><i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna:</p> <p>Betoniarz II</p> <p>Cieśla II</p> <p>Robotnik budowlany I</p> <p>Materiały:</p> <p>Gwoździe budowlane okrągłe, gołe</p> <p>beton z kruszywa naturalnego</p> <p>Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, kl. III</p> <p>Materiały pomocnicze 1,50 %</p> <p>Sprzęt:</p> <p>Środek transportowy</p> <p>Wyciąg</p> <p>Rusztowanie zewnętrzne rurowe</p> <p>obmiar:</p> <p>Koszty bezpośrednie:</p> <p>Koszty zakupu:</p> <p>Koszty pośrednie:</p> <p>Razem:</p> <p>Zysk:</p> <p>Razem:</p>	m2							
			r-g	0,8600	1,000		0			
			r-g	1,7300	1,000		0			
			r-g	0,6500	1,000		0			
			kg	0,6000	1,000		0			
			m3	0,0710	1,000		0			
			m3	0,0140	1,000		0			
			PLN				0			
			m-g	0,0100	1,000		0			
			m-g	0,1500	1,000		0			
			m-g	3,857143	1,000		0			
								0,96		
			%							
			%							
			%							
			%							
6	KNR 2-15 0209-06-020	<p><i>Analogowo: montaż zdemontowanych rur wywiewne z blachy stalinyrdzewnej</i></p> <p><i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0209</i></p> <p><i>1. Ustawienie rury w gotowym otworze dachu</i></p> <p><i>2. Uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawą cementową</i></p> <p><i>3. Zamocowanie rury (bez obróbki dekararskiej)</i></p> <p><i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna:</p> <p>Monter instalacji sanit. I ogrzew. II</p> <p>Robotnik budowlany I</p> <p>Materiały:</p> <p>Cement murarski "15"</p> <p>Materiały pomocnicze 0,20 %</p> <p>Sprzęt:</p> <p>Samochód dostawczy do 0,9 t</p> <p>Rusztowanie zewnętrzne ramowe</p> <p>obmiar:</p> <p>Koszty bezpośrednie:</p> <p>Koszty zakupu:</p> <p>Koszty pośrednie:</p> <p>Razem:</p> <p>Zysk:</p> <p>Razem:</p>	szt							
			r-g	0,1528	1,000		0			
			r-g	0,2865	1,000		0			
			kg	0,1300	1,000		0			
			PLN				0			
			m-g	0,0100	1,000		0			
			m-g	0,522976	1,000		0			
								1,00		
			%							
			%							
			%							
			%							