

Pytania do przetargu „Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej”

Otwarcie ofert 14.02.2018r. godz. 9.00

Pytanie 1

Poz. 7. przedmiaru robót- malowanie farbą fasadową proszę o doprecyzowanie jakim rodzajem farby Zamawiający przewiduje wykonanie powłok malarskich. Podane przykładowo rodzaje farb jednoznacznie nie określają gdyż jeden rodzaj to farba akrylowa a druga to silikonowa.

Odpowiedź:

Ująć farbę fasadową silikonową jak katalog *BC-03 0713-03-050*

Pytanie 2

Czy kolorystyka budynku ma być zachowana czyli należy przewidzieć odnowienie elewacji w trzech kolorach ?

Odpowiedź

Zachować istniejącą kolorystykę /4 – kolory/.

Pytanie 3

Poz. 8 przedmiaru robót – montaż ekopiku na gołębie niestety elementy pozycji nie zawierają materiału tj. kolce na ptaki proszę o poprawę pozycji z uwzględnieniem właściwego materiału.

Odpowiedź

Wprowadzono zmianę w materiale jn.

	<i>1 KNR 2-02U 0411-02-040</i>			krotność	<i>obmiar</i>	<i>met. Szczeg.</i>	
	<i>ANALOGIA - montaż "ekopiku" na</i>			1,00	<i>3,00 m</i>	<i>koszt jedn.</i>	
	<i>gołębie</i>						<i>0</i>
	<i>Charakterystyka Robót:</i>					<i>Wartość</i>	
	<i>Tablica: 0411</i>						
	<i>1.Przybicie lat</i>						
	<i>2.Przycięcie lat przy krokwiach</i>						
	<i>narożnych lub końcowych (kol.01)</i>						
	<i>3.Przybicie deski czołowej (kol.02)</i>						
Lp.	Nazwa	Jed n	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1600	0,4800		0	
2.	eko-040 Ekopik przeciw ptakom	m	1,0500	3,1500		0	
3.	34000-148 Wyciąg	m-g	0,0010	0,0030		0	
4.	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0020	0,0060		0	
5.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %	PL N		110,25		0	

Pytanie 4

Zamawiający nie przewiduje na czas realizacji robót kosztów związanych z czasem pracy rusztowania proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź

Czas pracy wstawić na końcu kosztorysu jn.

2	KNR 202 00-00-148 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót. Wyliczenie czasu pracy rusztowania. Nakłady rzeczowe robocizny 265,24 rbg / 3,0 (skład zespołu roboczego) x 0,84 (*wsp. przestoju) = 105,25 mg	krotność 1,00	obmiar 105,25 m-g	met. Szczeg. koszt jedn. Wartość	0		
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość jedn.
1.	854-148 Rusztowanie	m-g	0,1	10,53		0	

Pytanie 5

W bardzo bliskim sąsiedztwie budynku znajduje się drzewo którego gałęzie uniemożliwiają montaż rusztowania dlatego proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o koszt przycięcia gałęzi drzew.

Odpowiedź

Do czasu rozpoczęcia remontu elewacji gałęzie zostaną przycięte.

PROKURENT
mgr inż. Leszek Skowron

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Galas
licencja zw. zarządcy
nieruchomości nr 4529

Tarnów 07.02.2018r.