

## Pytania do przetargu: **Remont lokali mieszkalnych**

Otwarcie ofert 28.01.2019r.

### Dotyczy zad. Nr 4 ul. Brodzińskiego 24/5 i Brodzińskiego 24/5a

#### **Instalacja gazowa**

1. Dla obydwu mieszkań przewidziano montaż kuchenek gazowych 4-palnikowych z piekarnikiem przedmiar tego zakresu nie przewiduje proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Montaż kuchenek ujęty jest w przedmiarze za pkt.

2. Na zaprojektowanej instalacji gazowej przewiduje się montaż kurków odcinających fi 25 przy gazomierzach – 2szt., przy kotle gazowym fi 20 – 2szt., przy kuchenkach gazowych fi 15 – 2szt. , przedmiar robót ten zakres nie przewidział proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Zawory do kuchenki i kotła ujęte są w przedmiarze za pkt. (zawory fi 25 i podejścia do gazomierzy są istniejące)

3. Brak zabezpieczenia przed korozją instalacji gazowej z rur stalowych proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Ujęte w poz. 33

4. Po przeprowadzonych robotach sprawność kanału powinna być potwierdzona opinią kominiarską proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie opinii kominiarskiej.

**Odpowiedź:**

Opinię Kominiarską po przeprowadzonych pracach zrealizuje Zamawiający

#### **Instalacja c.o.**

5. Odpowietrzenie instalacji co projekt przewiduje przez montaż odpowietrznika automatycznego z zaworem stopowym w najwyższym punkcie instalacji przedmiar robót tego zakresu nie przewiduje proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Odpowietrzenie jest na każdym grzejniku i jest w kotle.

6. W projekcie instalacja co. przewiduje przejścia przez ściany proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o przebicia.

**Odpowiedź:**

Instalacja co. jest w podłodze/posadzce.

7. Przed próba szczelności należy wykonać na zimno płukanie instalacji brak zakresu w przedmiarze robót proszę o uzupełnienie przedmiaru robót

**Odpowiedź:**

Instalacja co. jest z rur polietylenowych zgrzewanych i w przedmiarze jest próba na zimno i na gorąco.

8. W przedmiarze robót poz. 19 podano grzejnik V22 wys. 600 mm dł. 1100 mm a z projektu wynika CV22 wys. 600 dł. 1000 jaki faktycznie do kalkulacji należy przyjąć .

**Odpowiedź:**

Przyjąć wymiary jak przedmiar Zamawiającego.

9. Brak zaworów pod kotłem na zasilaniu i powrocie dla obydwu mieszkań proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Zawory ujęte są w przedmiarze robót poz. 25 ul. Brodzińskiego 24/5 i poz. 17 ul. Brodzińskiego 24/5a.

Tarnów 24.01.2019r.

  
PROKURENT  
mgr inż. Leszek Skowron

PROKURENT  
  
Jadwiga Tyrka