

Pytania do Warunków zamówienia

„Wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości”

Dotyczy zad. Nr 1 ul. Cegielniana 8

1. Poz. 2 przedmiaru robót przedmiar przewiduje wykonanie izolacji krzyżowo z dwóch warstw styropianu przewidziany katalog dotyczy położenia tylko jednej warstwy proszę o dodanie pozycji zgodnie z wymogami i technologią KNR 202 609 -04 na położenie kolejnej warstwy.
Odpowiedź:
przyjąć styropian jednowarstwowo gr. 16 cm
2. Poz. 3 przedmiaru robót nakład podany 1,13 m² jest dla papy nie dla foli dla foli katalog przewiduje nakład to 1,2 m² gdyż położenie foli jest na zakład proszę o poprawę nakładu.
Odpowiedź:
obowiązuje nakład 1,13 jak przedmiar
3. Poz. 3 przedmiaru robót podany obmiar dotyczy powierzani posadzki a folia musi być wywinęta na ścianę ponad 20 cm (gr styropianu 2x8=16 cm + wylewka 5 cm wysokość całego docieplenia to 21 cm) proszę o zwiększenie obmiaru do realizowanych robót.
Odpowiedź:
obowiązuje przedmiar podany przez zamawiającego
4. Zamawiający nie przewiduje wykonania obrzegowania z taśmy dylatacyjnej na styku ściany i posadzki proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
ujęte jest w materiałach pomocniczych 1,5 %

Dotyczy zad. Nr 2 ul. Lwowska 28

1. Poz. 1 przedmiaru robót podany obmiar dotyczy powierzani posadzki a folia musi być wywinęta na ścianę ponad 20 cm (gr wełny 2x8=16 cm + wylewka 5 cm wysokość całego docieplenia to 21 cm) proszę o zwiększenie obmiaru do realizowanych robót.
Odpowiedź:
obowiązuje przedmiar podany przez zamawiającego
2. Poz. 1 przedmiaru robót nakład podany 1,13 m² jest dla papy nie dla foli dla foli katalog przewiduje nakład to 1,2 m² gdyż położenie foli jest na zakład proszę o poprawę nakładu.
Odpowiedź:
obowiązuje nakład 1,13 jak przedmiar
3. Zamawiający nie przewiduje wykonania obrzegowania z taśmy dylatacyjnej na styku ściany i posadzki proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
ujęte w materiałach pomocniczych 1,5%
4. Brak wyniesienia ze strychu gruzu proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź:
zalegające rzeczy wynosi MZB
5. Poz. 8 i 9 Brak utylizacji gruzu proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
ujęte w kosztach pośrednich Wykonawcy

Dotyczy zad. Nr 3 ul. Waryńskiego 12

1. Proszę o podanie gr. wełny z jakiej należy wykonać docieplenie stropu .

Odpowiedź:

welna gr. 8 cm

2. Brak robót związanych z przygotowaniem podłoża pod wykonanie docieplenia gruntowanie proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

obowiązują opisy do poszczególnych tablic

Tarnów, 18.06.2019r.

PROKURENT

Syble
Jadwiga Tyrka

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Galas
licencja bsw. zarządcy
nieruchomości nr 4529